



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



**COIMBATORE INTERNATIONAL AIRPORT**

सं.सं.:भा.वि.प्रा./सीबीई/इ-वि/CWIS/W-21/2020-21  
Ref. No: AAI/CBE/E-E/CWIS/W-21/2020-21

दिनांक: 19.03.2021  
द्रुत डाक द्वारा  
BY SPEED POST

सेवा में /To

M/s. C.P.Monchester Electricals,  
D-60, Brindhavan Nagar,  
Civil Aerodrome Post,  
Coimbatore - 641014.

मेल आई.डी / Mail id: [cpmonchesterele@gmail.com](mailto:cpmonchesterele@gmail.com)

Name of Work: Installation of CWIS at Coimbatore International Airport – Electrical Works

संदर्भ / Ref: 1) दि. 04.03.2021 को आपका वित्तीय बोली खोला गया। / Your Financial Bid Opened on  
.04.03.2021. (E-bid No: 2021\_AAI\_69195\_1)

महोदय/Dear Sir (s),

1. उपर्युक्त कार्य के लिए आपका ई-टेंडर, चेयरमैन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से आपके द्वारा रु। की कुल मद की दरों पर स्वीकार किया जाता है। 1,04,800.00 (रुपए एक लाख चार हजार और आठ सौ केवल) जीएसटी @ 18% को छोड़कर, जो रु। की निविदा के अनुमानित लागत से 1.35% अधिक है। जीएसटी को छोड़कर 1,03,406.00। Your E-tender for the above mentioned work is accepted on behalf of Chairman, Airports Authority of India at the item rates quoted by you totalling to Rs. 1,04,800.00 (Rupees One Lakh Four Thousand and Eight Hundred Only) excluding GST @ 18%, which is 1.35% above the estimated cost put to tender of Rs. 1,03,406.00 excluding GST.
2. भा.वि.प्रा, कोयंबतूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के सहायक संयुक्त महाप्रबंधक (इंजि-वि), इस कार्य के इंजिनियर प्रभारी है। आपसे अनुरोध है कि दि. 29.03.2021 को, भा.वि.प्रा, कोयंबतूर हवाईअड्डा संयुक्त महाप्रबंधक (इंजि-वि), के कार्यालय आए और करार को हस्ताक्षरित करके पूरा करें। अनुबंध एग्रीमेंट गैर न्यायिक स्टाम्प कागज मूल्य रु.100.00 (एक सौ मात्र) के लिए निष्पादित करना है और स्टैप कागज का मूल्य आपके द्वारा वहन किया जाएगा। Jt. Gen. Manager (Engg-Elect), AAI, Coimbatore International Airport shall be the Engineer-In- Charge of the work. You are requested to attend the office of the Jt.Gen.Manager (Engg-Elect), AAI, Coimbatore Airport on or before 29.03.2021 to sign and complete the contract agreement. The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value of Rs. 100.00 (Rupees Hundred only) and the cost of the stamp paper shall be borne by you.
3. कृपया इस पत्र को जारी करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर 10,480.00 (रुपए दस हजार और चार सौ केवल) सुरक्षा जमा के रूप में जमा करें, जिसे विफल करते हुए, वही आपके चल रहे बिलों में से काट लिया जाएगा। Please deposit Rs. 10,480.00 (Rupees Ten Thousand and Four Hundred Only) as Security Deposit within 10 days from the date of issue of this letter, failing which, the same will be deducted from your running bills.

**COIMBATORE INTERNATIONAL AIRPORT, COIMBATORE - 641 014**

**PHONE/FAX: 0422-2571668**

**Web Site: [www.airportsindia.org.in](http://www.airportsindia.org.in)**



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



**COIMBATORE INTERNATIONAL AIRPORT**

4. कृपया ध्यान दें कि इस कार्य को करने के लिए निर्धारित समय 45 दिन का होगा और इस पत्र के जारी होने के 10 वें दिन से इस पर विचार किया जाएगा। Please note that the time allowed for carrying out the work shall be **45 Days** and same shall be reckoned from the 10th day of issue of this letter.
5. कार्य की पूर्णता की तारीख से दोष देयता अवधि 12 (बारह) महीने होगी। The Defects Liability Period shall be 12 (Twelve) months from the date of completion of work.
6. आपको वरिष्ठ प्रबंधक (इंजीनियरिंग-इलेक्ट्रिकल), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोयंबटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तुरंत संपर्क करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जो आपको साइट सौंपने की व्यवस्था करेगा। You are also directed to contact Sr.Manager (Engg-Elect), AAI, Coimbatore International Airport immediately who will arrange to handover the site to you.
7. आपसे अनुरोध है कि जीएसटीआईएन का जिक्र करते हुए जीएसटी अधिनियम के अनुसार वैध जीएसटी चालान जमा करने का अनुरोध किया जाए, जो कि जीएसटी दरों को लागू करता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट विवरण इंगित करता है यदि एएआई कोयंबटूर जीएसटी का उल्लेख करने वाले बिलों को संसाधित करने के लिए कोई है 33AAACA6412D1ZF/ You are requested to submit valid GST invoice as per GST act mentioning the GSTIN, indicating the GST rates applicable and input tax credit details if any for processing the bills mentioning the AAI Coimbatore GST no.33AAACA6412D1ZF.
8. अनुबंध के संबंध में कोई और पत्राचार आम तौर पर सहायक को संबोधित किया जाना चाहिए संयुक्त महा प्रबंधक (इ-वि), कोयंबटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Jt. General Manager (Engg-Elect), AAI, Coimbatore International Airport.
9. कृपया इस कार्य आदेश की प्राप्ति को स्वीकार करें। Please acknowledge the receipt of this work order.

अनुलग्नक/Encl: अनुसूची/Schedule 'A'.

संयुक्त महाप्रबंधक (इ-वि),  
Jt. Gen. Manager (Engg-Elect)

COIMBATORE INTERNATIONAL AIRPORT, COIMBATORE - 641 014

PHONE/FAX: 0422-2571668

Web Site: [www.airportsindia.org.in](http://www.airportsindia.org.in)

**Name of Work : Installation of CWIS at Coimbatore International Airport-Electrical works**

**Schedule A**

**Schedule of Quantities**

| Item No. | Description of Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qty | Rate     | Unit | Amount   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|----------|
| 1        | Supply of XLPE insulated PVC sheathed aluminium conductor armoured power cable of 1.1KV grade conforming to IS 7098, Part-I 1988 with up to date amendments of following size and conforming to technical specifications enclosed.<br>(a) 3 Core 35 Sq.mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70  | 250.00   | Mtr  | 17500.00 |
| 2        | Supplying and laying of following size DWC HDPE pipe ISI marked along with all accessories like socket, bend, couplers etc. confirming to IS 14930, Part II complete with cutting, jointing etc. direct in ground ( 75cm below ground level) including excavation and refilling the trench but excluding sand cushioning and protective covering et., complete as required.<br>(a) 63mm dia(OD-63mm & ID-51mm nominal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60  | 300.00   | Mtr  | 18000.00 |
| 3        | Laying of one number PVC insulated and PVC sheathed / XLPE power cable of 1.1 KV grade of following size in the existing RCC/ HUME/ METAL/DWC pipe as required.<br>(a) up to 35 Sqmm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60  | 30.00    | Mtr  | 1800.00  |
| 4        | Supplying and Making End Termination with brass compression gland and aluminium lugs for following PVC insulated and PVC sheathed / XLPE insulated 1.1KV grade cables as required.<br>(a) 3 Core 35 sq.mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 750.00   | Set  | 1500.00  |
| 5        | Supply, Installation, Testing & Commissioning of Outdoor type Feeder Pillar with IP 66 protection with Rain Canopy, Powder Coated and provided with rubber gasket for water proof, at a height not above 1.5 Mtr on MS angle frame above ground level and with base channels including making suitable concrete platform as required as per site condition and as follows<br>(i) Input 20 Amps Triple Pole MCB<br>(ii) 2 KVA Single Phase UPS provided with required no. and AH rating of SMF batteries for 15 minute back up with shortcircuit, over load, battery deep discharge & overcharge protection<br>(iii) Output 5 Amps MCB Single Pole - 3 Nos.<br>(iv) Power distribution board with 5 Amps Switch and Sockets of modular type - 5 Nos.<br>(iv) LED Indication Lamps as required. | 1   | 55000.00 | Job  | 55000.00 |

| Item No. | Description of Item                                                                                                                                                                                                          | Qty | Rate    | Unit | Amount    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----------|
| 6        | Earthing with G.I. earth pipe 2.75 metre long, 40 mm dia including accessories, and providing masonry enclosure with cover plate having locking arrangement and watering pipe etc. with charcoal/ coke and salt as required. | 2   | 4000.00 | Set  | 8000.00   |
| 7        | Providing and laying earth connection from earth electrode with 6 SWG dia G.I. Wire in 15 mm dia G.I. pipe from earth electrode including connection with G.I. thimble excavation and re-filling as required.                | 20  | 150.00  | Mtr  | 3000.00   |
| Total    |                                                                                                                                                                                                                              |     |         |      | 104800.00 |

(Rupees One Lakh Four Thousand and Eight Hundred Only)

(Excluding GST @ 18%)

  
19/03/2021  
Jt. Gen. Manager (E-E)

Signature Not Verified

Digitally signed by SHIVA KUMAR GUNDA  
Date: 2021.06.28 16:27:38 IST  
Location: eProcurement System for Central PSUs