दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि०
DELHI METRO RAIL CORPORATION LTD.
(भारत सरकार एंव दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A JOINT VENTURE OF GOVERNMENT OF INDIA AND GOVT. OF DELHI)

न. डीएमआरसी/आरएसडबल्यूसी/वीएनडी-10/2021/6
No. DMRC/RSWC/VND-10/2021/6

दिनांक: 14.09.2021
Date: 14.09.2021

स्वीकृति पत्र
LETTER OF ACCEPTANCE

सेवा में,
मैसर्स स्टार एम टेक इंजीनियर्स & डेकोरेटर्स प्रा. लि.
ए/ओ 185, साउथ साइड इंडस्ट्रियल एरिया,
जीटी रोड, अमृत स्टील कॉम्प्लेक्स,
गाजियाबाद (यूपी)-201010
फोन: 9650490199, 9871100290
ईमेल: starmtechengineers@gmail.com,
er.sksaifi@gmail.com

To
M/s Star M Tech Engineers & Decorators Pvt. Ltd.
A/O 185, South Side Industrial Area,
G T Road, Amrit Steel Complex,
Ghaziabad (UP) - 201010
Tel- 9650490199, 9871100290
Email- starmtechengineers@gmail.com,
er.sksaifi@gmail.com

विषय: विनोद नगर एवं मुकुंदपुर डिपो, डीएमआरसी लिमिटेड में कार्यशाला क्षेत्र में वायवीय खंड के विकास के लिए अन्य सुविधाओं के साथ वायवीय वाल्व परीक्षण और ओवरहालिंग के लिए समर्पित वायवीय पाइपलाइन के प्रावधान।

Sub: Provision of dedicated pneumatic pipeline for pneumatic valve testing & overhauling with other facilities for pneumatic section development in workshop area at Vinod Nagar & Mukundpur Depot, DMRC Ltd.

संदर्भ: 23-अगस्त-2021 को ई-निविदा पोर्टल पर आपके द्वारा ऑनलाइन बीड सबमिट की गई।

Ref: Your online bid submission on e-tendering portal on 23-Aug-2021.

श्रीमान,
Sir,

उपरोक्त के संदर्भ में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा **"विनोद नगर एवं मुकुंदपुर डिपो, डीएमआरसी लिमिटेड में कार्यशाला क्षेत्र में वायवीय खंड के विकास के लिए अन्य सुविधाओं के साथ वायवीय वाल्व परीक्षण और ओवरहालिंग के लिए समर्पित वायवीय पाइपलाइन के प्रावधान"** के लिए आपके द्वारा

अरविन्द कुमार

प्रस्तावित राशि **₹ 19,04,920.81/- सभी करों (जीएसटी), कर्तव्यों, मजदूरी, ठेकेदार लाभ आदि सहित** को स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त लागत में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार उपरोक्त कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक जनशक्ति, सामग्री, मशीन, उपकरण, जुड़नार, उपभोग्य वस्तुएं आदि शामिल हैं:

With reference to the above, the competent authority has accepted your offer for **"Provision of dedicated pneumatic pipeline for pneumatic valve testing & overhauling with other facilities for pneumatic section development in workshop area at Vinod Nagar & Mukundpur Depot, DMRC Ltd"** for an amount of **₹ 19,04,920.81/- inclusive of all taxes (GST), duties, wages, contractor profit etc.** The above cost is including manpower, material, machines, tools, fixtures, consumables etc. required for completing above said work as per the following conditions:

1.0 अनुबंध की अवधि:

अनुबंध की अवधि एलओए की स्वीकृति के दिन से केवल 120 दिनों के लिए है। काम शुरू होने का दिन एलओए की स्वीकृति की तारीख से 07 (सात) दिनों के भीतर है।

CONTRACT PERIOD:

The contract period is only for **120 days** from the day of acceptance of LOA. The day of commencement of work is within **07 (seven) days** from the date of acceptance of LOA.

2.0 कार्य का दायरा तथा मात्रा का बिल:

कार्य का दायरा निविदा दस्तावेज के अनुसार है। ठेकेदार निविदा दस्तावेज में संलग्न सामग्री, बीओक्यू के अनुसार विनिर्देश और ड्राइंग के अनुसार अनुपालन करेगा।

SCOPE OF WORK AND BILL OF QUANTITY:

Scope of work is as per tender document. Contractor shall comply as per material, specification as per BOQ and drawing attached in the tender document.

3.0 जनशक्ति की तैनाती:

क) ठेकेदार को उक्त कार्य के लिए पर्याप्त और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात करना होगा।

ख) ठेकेदार कम से कम एक पर्यवेक्षक/इंजीनियर और पर्याप्त कर्मचारी तैनात करेगा।

DEPLOYMENT OF MANPOWER:

a) The contractor will have to deploy the sufficient and well-trained staff for the said work.

b) The contractor shall deploy minimum one supervisor/Engineer and sufficient staff.

4.0 भुगतान:

क) भुगतान किए गए वास्तविक कार्य के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

ख) अनुलग्नक-ए (बीओक्यू) में इंगित मात्रा अनुमानित मात्रा है, जो साइट की आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग वस्तुओं की भिन्नता के बावजूद +/- 10% की सीमा तक भिन्न हो सकती है।

ग) बिल, सभी तरह से सही, डीआईसी/आरएस/वीएनडी के कार्यालय में संबंधित दस्तावेजों (यदि कोई हो) के साथ दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

अरविन्द कुमार

PAYMENT:

a) Payment shall be made on basis on actual work executed.
b) The quantities indicated in Annexure-A (BOQ) are estimated quantities, which may vary to the extent of +/- 10% irrespective of the variation of the individual items as per site requirements.
c) Bills, correct in all respect, shall be submitted in The office of **DIC/RS/VND**, in duplicate along with the relevant documents (if any).

5.0 वारंटी:

एफओटी के परिशिष्ट-1 के अनुसार एलओए जारी होने की तारीख से 12 महीने की वारंटी होगी।

WARRANTY:

Warranty shall be **12 Months** from the date of issue of LOA as per Appendix-1 of FOT.

6.0 जुर्माना:

क) यदि ठेकेदार समय के भीतर काम का जवाब देने/पूरा करने में विफल रहता है, तो प्रति दिन ₹ 100/- का जुर्माना या/और अनुबंध मूल्य का अधिकतम 10% जुर्माना लगाया जा सकता है।

ख) यदि उक्त कार्य के निष्पादन/परीक्षण/कमीशनिंग के दौरान ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा डीएमआरसी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो क्षति की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

PENALTY:

a) If the contractor fails to response/ complete the work within time, a penalty of ₹ 100/- per day and/or maximum penalty 10% of the contract value may be imposed.
b) If any damage is done to DMRC property by the contractor or its staff during execution/testing/commissioning of said work, the cost of damage shall be borne by the contractor.

7.0 सुरक्षा और सावधानियाँ:

क) ठेकेदार काम शुरू करने से पहले डीएमआरसी प्रतिनिधि से काम करने का परमिट लेगा और काम खत्म होने के बाद सूचित करेगा।

ख) ठेकेदार अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।

ग) उपरोक्त कार्य डीएमआरसी द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं और विनिर्देशों/ड्राइंग के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

घ) सभी कार्य डीएमआरसी प्रतिनिधि की उपस्थिति में किए जाने चाहिए।

SAFETY AND PRECAUTIONS:

a) The contractor shall take Permit-to-work from DMRC representative before starting the work and inform after finishing the work.
b) Contractor is solely responsible for safety of his staff.
c) The subject work shall be executed as per guidelines/procedures and specifications/drawings provided by DMRC.

अरविन्द कुमार

d) All the work to be carried out in the presence of DMRC representative.

8.0 सामान्य नियम एवं शर्तें:

क) विषयगत कार्यों को विशेष सावधानी के साथ इस तरह से किया जाना आवश्यक है कि यह डिपो में चल रहे अन्य कार्यों को प्रभावित न करे और कर्मियों या डिपो कर्मचारियों के लिए कोई दुर्घटना न हो।

ख) उद्धृत दर में सभी जनशक्ति, बीओक्यू के अनुसार सामग्री, उपकरण जुड़नार, उपभोज्य आदि शामिल होंगे।

ग) ठेकेदार काम शुरू करने से पहले नियोक्ता का पूर्वानुमोदन लेगा।

घ) ठेकेदार किसी तीसरे पक्ष को अनुबंध को उप-अनुबंध/स्थानांतरित या असाइन नहीं करेगा।

ङ) स्वीकृति का यह पत्र आपको दो प्रतियों में भेजा गया है। आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर बिना शर्त स्वीकृति का संकेत देते हुए सभी पृष्ठों पर आपके द्वारा हस्ताक्षरित इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरित को वापिस भिजवा दी जाए।

च) कार्य के निष्पादन के दौरान कार्यस्थल को साफ-सुथरा रखा जाएगा और कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र को साफ-सुथरा कर दिया जाना चाहिए।

छ) आपको परिसर में पहले से काम कर रही एजेंसियों के साथ तालमेल करने की आवश्यकता हो सकती है।

ज) डिपो प्रभारी/आरएस/वीएनडी अनुबंध के प्रभारी अभियंता हैं। हालांकि वीएनडी और एमकेडी में काम की निगरानी क्रमशः डिपो प्रभारी/आरएस/वीएनडी और डिपो प्रभारी/आरएस/एमकेडी या उनके प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित डिपो प्रभारी से संपर्क करें और निम्नलिखित पते पर तुरंत कार्य शुरू करें:

अ) वायवीय अनुभाग/मुकुंदपुर डिपो

ब) वायवीय अनुभाग/विनोद नगर डिपो

झ) ठेकेदार काम शुरू करने से पहले संबंधित डिपो प्रभारी या उनके प्रतिनिधि को कार्य योजना का अवलोकन देगा।

धन्यवाद,

GENERAL TERMS & CONDITIONS:

a) The subject works are required to be carried out with special care in such a manner that it does not affect the other work going on in the depot and does not cause any accident to the personnel or depot staff.
b) The rate quoted shall be inclusive of all manpower, materials as per BOQ, tools fixtures, consumables etc.
c) The contractor shall take prior approval of employer before starting the work.
d) The contractor shall not sub-contract/transfer or assigns the contract to a third party.
e) This letter of acceptance is sent to you in duplicate. You are requested to return one copy of this duly signed by you on all pages indicating unconditional

अरविन्द्र कुमार

acceptance thereof so as to reach the undersigned within one week of the receipt of this letter.

f) During the execution of the work the workplace shall be kept neat and tidy and the area should be neatly cleaned after completion of the work.
g) You may be required to interface with agencies already working in the premises.
h) Depot In-Charge/RS/VND is the Engineer In-charge of the Contract. However the work at VND & MKD will be supervised by Depot In-Charge/RS/VND and Depot In-Charge/RS/MKD or their representative respectively. So you are requested to contact respective Depot In-charge for further action in this matter and to start the work immediately at following address:
    a) Pneumatic Section/Vinod Nagar Depot
    b) Pneumatic Section/Mukundpur Depot
i) Contractor will give overview of working plan before starting the work to respective Depot In-charge or his representative.

Thanking You,

नोट: किसी भी विवाद की स्थिति मे अंग्रेजी रूपान्तरण मान्य होगा।
Note: In case of any dispute the English version shall prevail.

संलग्न: अनुलग्नक-ए के अनुसार मात्रा का बिल
Enclosed: BOQ as Annexure: A

भवदीय,

अरविन्द्र कुमार

(अरविन्द्र कुमार शाक्य)
डिपो प्रभारी/चल स्टॉक
दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
विनोद नगर डिपो
नई दिल्ली -110096

प्रतिलिपि :

अ) कार्यकारी निदेशक/चल स्टॉक/ ओ&एम	सादर सूचनार्थ।
ब) डिपो प्रभारी/चल स्टॉक/एमकेडी	सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

Copy to:

i) ED/RS (O&M)	for kind information.
ii) Depot In-charge/RS/MKD	for information & necessary action.

अनुलग्नक: ए
ANNEXURE-A

(फॉर्म-एफ)
(FORM - F)

मात्रा का बिल
BILL OF QUANTITY

अनुबंध संख्या:डीएमआरसी/आरएसडब्ल्यूसी/वीएनडी:10 - विनोद नगर एवं मुकुंदपुर डिपो, डीएमआरसी लिमिटेड में कार्यशाला क्षेत्र में वायवीय खंड विकास के लिए अन्य सुविधाओं के साथ वायवीय वाल्व परीक्षण और ओवरहालिंग के लिए समर्पित वायवीय पाइपलाइन के प्रावधान

Contract No. DMRC/RSWC/VND: 10 -Provision of dedicated pneumatic pipeline for pneumatic valve testing & overhauling with other facilities for pneumatic section development in workshop area of MKD and VND.

क्र. सं. S.No.	वस्तुयों का विवरण Description of Item	सभी वस्तुओं को उपलब्ध कराने एवं वीएनडी तथा एमकेडी में इसकी स्थापना के लिए स्वीकृत राशि सभी करों सहित (जीएसटी) (₹) Accepted amount for providing all items and its installation at VND & MKD inclusive of all taxes (GST) (in Rs.)	टिप्पणियां Remarks
A	B	C	
1	**मुकुंदपुर डिपो के लिए अधिष्ठापन के साथ-साथ सभी वस्तुओं, हार्डवेयर और सहायक उपकरण प्रदान करने की कुल लागत सभी करों सहित (जीएसटी) फॉर्म -1 में वर्णित है (क)** **Total Cost for providing all items, hardware & Accessories along with Installation For Mukundpur Depot described in Form-1** inclusive of all taxes (GST) **(A)**	1033042.17	एमकेडी के लिए संलग्न शीट में फॉर्म-'एफ-1' के रूप में ब्रेकअप दिखाया गया है Breakup is Shown in the attached sheet for MKD as Form-'F-1'
2	**विनोद नगर डिपो के लिए अधिष्ठापन के साथ-साथ सभी वस्तुओं, हार्डवेयर और सहायक उपकरण प्रदान करने की कुल लागत सभी करों सहित (जीएसटी) फॉर्म -2 में वर्णित है (ख)** **Total Cost for providing all items, hardware & Accessories along with Installation For Vinod Nagar Depot described in Form-2** inclusive of all taxes (GST) **(B)**	871878.64	वीएनडी के लिए संलग्न शीट में ब्रेकअप को फॉर्म-'एफ-2' के रूप में दिखाया गया है Breakup is Shown in the attached sheet for VND as Form- 'F-2'
3	**मुकुंदपुर और विनोद नगर डिपो के लिए अधिष्ठापन के साथ सभी वस्तुओं, हार्डवेयर और सहायक उपकरण प्रदान करने की कुल लागत सभी करों सहित (जीएसटी) (क + ख)** **Total Cost for providing all items, hardware & Accessories along with Installation For Mukundpur and Vinod Nagar Depot** inclusive of all taxes(GST) **(A+B)**	**1904920.81**	

नोट:

1. ठेकेदार को केवल अनुबंध में निर्धारित सामग्री और उसके विनिर्देशों का उपयोग करना होगा ।

2. एमकेडी और वीएनडी के लिए उत्पाद का विवरण क्रमशः फॉर्म-1 और फॉर्म-2 में दिया गया है ।

NOTE:

1. Contractor shall have to use materials and its specifications as per prescribed in contract only.

2. Description of product for MKD & VND has been given in Form-1 & Form-2 respectively.

अरविन्द कुमार
DIC/RS/VND
डिपो प्रभारी/चल स्टॉक/वीएनडी

Contract No. DMRC/RSWC/VND: 10 Provision of dedicated pneumatic pipeline for pneumatic valve testing & overhauling with other facilities for pneumatic section development in workshop area of MKD & VND.

BOQ of MKD

(Form- F-1)

Bifurcation of Total cost of pneumatic pipeline for pneumatic valve testing & overhauling with other facilities for pneumatic section development in workshop area of MKD

S.No.	HSN CODE	Product Description	Qty. Required	Total Accepted Amount (In Rs.)
1	7608	AP28 NATURAL ALLUMINIM EXTRUDED PIPE L5m	10	8,75,459.47
2	7608	AP22 NATURAL ALLUMINIM EXTRUDED PIPE L5m	32	
3	7609	AP22 "L" JOINT COMPLETE	50	
4	7609	AP22 "T" JOINT COMPLETE	30	
5	8481	F/FG1/2' BSP BALL VALVE	20	
6	7606	AP22 SNAP CLAMP	64	
7	7609	AP22 STRAIGHT JOINT, COMPLETE	20	
8	7609	AP22 CLOSED TERMINAL, COMPLETE	4	
9	7609	AP22 TERMINAL G1/2' BSP THREADED MALE, COMPLETE	20	
10	7609	AP28 "L" JOINT, COMPLETE	15	
11	7609	AP28 STRAIGHT JOINT, COMPLETE	4	
12	7608	AP28 FEMALE G1/2' BSP OUTLET PLATE, COMPLETE	10	
13	8481	M/F G3/4" BSP BALL VALVE	10	
14	7609	AP28 'T' JOINT, COMPLETE	3	
15	7609	AP28 CLOSED TERMINAL, COMLETE	3	
16	7609	AP28 SNAP CLAMP	16	
17	7609	AP28 TERMINAL G3/4" THREADED	4	
18	8481	MALE, COMPLETE F/F G3/4' BSP BALL VALVE	3	
19	7609	AP28 CONNECTION CLAMP, COMPLETE	60	
20	7609	AP22 CONNECTION CLAMP, COMPLETE	200	
21	9032	FILTER REGULATAR 1/2"	20	
22	9032	FILTER REGULATAR 3/4"	10	
23	7307	SUPPLY AND FIXING OF QRC CONNECTOR PNEUMATICS PIPE AND AIR PRESSURE GUN	20	
24	7307	HEX NIPPLE-1/2" BSP	30	
25	8481	HARDWARE & ACCESSORIES	1	
26	Installation Charges			
GST@18%				157582.70
Total Amount inclusive of all taxes. (In Rs.)				**1033042.17**

Shakya

DIC/RS/VND

Contract No. DMRC/RSWC/VND-10: Provision of dedicated pneumatic pipeline for pneumatic valve testing & overhauling with other facilities for pneumatic section development in workshop area of MKD & VND.

BOQ of VND

(Form- F-2)

Bifurcation of Total cost of pneumatic pipeline for pneumatic valve testing & overhauling with other facilities for pneumatic section development in workshop area of VND

S.No	HSN Code	Product Description	Qty Required	Total Accepted Amount (In Rs.)
		17 bar		
1	7609	AP28 TERMINAL G3/4" BSP THREADED MALE, COMPLETE	11	738880.2
2	8481	F/F G3/4" BSP BALL VALVE	11	
3	7608	AP28 NATURAL ALUMINIUM EXTRUDED PIPE L 5 m	12	
4	7606	AP28 SNAP CLAMP	32	
5	7609	AP28 STRAIGHT JOINT, COMPLETE	3	
6	7609	AP28 MULTIFLUID"L" JOINT, COMPLETE	14	
7	7609	AP28 MULTIFLUID"T" JOINT, COMPLETE	14	
8	7609	AP28 CLOSED TERMINAL, COMPLETE	3	
9	7609	AP28 CONNECTION CLAMP, COMPLETE	20	
10	7307	HEX NIPPLE 3/4"	8	
11	8421	FILTER REGULATOR 3/4" (Make-Legris/Festo)	8	
		12 & 10 bar		
12	8421	REGULATOR 3/4" (Make-Legris/Festo)	1	
13	7609	AP28 TERMINAL G3/4" BSP THREADED MALE, COMPLETE	2	
14	8481	AP28 BALL VALVE, COMPLETE	1	
15	7608	AP28 NATURAL ALUMINIUM EXTRUDED PIPE L 5 m	11	
16	7606	AP28 SNAP CLAMP	22	
17	7609	AP28 STRAIGHT JOINT, COMPLETE	3	
18	7609	AP28 "L" JOINT, COMPLETE	8	
19	7609	AP28 "T" JOINT, COMPLETE	5	
20	7609	AP28 CLOSED TERMINAL, COMPLETE	6	
21	7608	AP28-AP22 REDUCTION PLATE, COMPLETE	20	
22	7608	AP22 NATURAL ALUMINIUM EXTRUDED PIPE L 5 m	10	
23	7606	AP22 SNAP CLAMP	40	
24	7609	AP22 "L" JOINT, COMPLETE	20	
25	7609	AP22 TERMINAL G1/2" BSP THREADED MALE, COMPLETE	20	
26	8481	M/F G1/2" BSP BALL VALVE	20	
27	8421	FILTER REGULATOR 1/2" (Make-Legris/Festo)	20	
28	8412	Hardware & Accessories	1	
29		Installation Charges		
		GST @ 18%		132998.44
		Total Amount inclusive of all taxes. (In Rs.)		**871878.64**

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Abhishek
Date: 2021.09.15 15:44:30 IST
Location: eProcure-EPROC