



संख्या: एएआई/एजीटी/इंजी(इ)/अवार्ड-03/2022-23

दिनांक/ Date: 06/06/2022

No.: AAI/AGT/ENGG(E)/AWARD-03/2022-23

सेवा में / To,

मेसर्स/M/S Sib Das,

East Narayanpur, P.O.-Agartala Airport,

Dist- Tripura West, Agartala-799009.

कार्य का नाम /Name of Work: एमबीबी हवाई अड्डे, अगरतला में एविएशन वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम (एडब्ल्यूओएस) एकीकृत आरवीआर उपकरण की स्थापना। (एसएच: विद्युत कार्य) कार्य / Installation of Aviation Weather Observing System (AWOS) integrated RVR instrument at MBB Airport, Agartala. (SH: Electrical works).

संदर्भ /Ref : Tender ID No./टेंडर आई डी संख्या- 2022_AAI_112323_1

महोदय/Dear Sir,

ऊपर उल्लिखित कार्य हेतु आपका टेंडर अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से स्वीकार किया जाता है, आपके द्वारा मद मूल्यों पर कोटेड राशि कुल रु. 1,84,930/- (रु. एक लाख चौंसती हजार नौ सौ तीस मात्र) (जीएसटी को छोड़कर), जो कि टेंडर की अनुमान राशी रु. 1,76,723/- से 4.64% प्रतिशत ऊपर है।

Your tender for the work mentioned above is hereby accepted on behalf of the Chairman, Airports Authority of India at the item rates quoted by you totaling to **Rs.1,84,930/-** (Rupees One Lakh Eighty-Four Thousand Nine Hundred Thirty only) (excluding GST), which is 4.64% above the Estimated cost put to tender of **Rs. 1,76,723/-**.

उप महाप्रबंधक (अभि-विद्युत), भा.वि.प्रा, अगरतला हवाई अड्डा इस कार्य के प्रभारी-अभियंता होंगे। आपसे निवेदन है कि करारनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए दिनांक 21-06-2022 तक उप महाप्रबंधक (अभि-विद्युत), अगरतला के कार्यालय में उपस्थित हों। ठेके का करारनामा रु. 100/- (रु. एक सौ) मात्र के नॉनज्यूडीशियल स्टैम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा तथा पेपर का खर्च आपके द्वारा वहन किया जाएगा।

Dy. General Manager (Engg-E), AAI, Agartala Airport shall be the Engineer-In-Charge of the work. You are requested to attend the office of the Dy. General Manager (Engg-E), AAI, Agartala Airport by **21-06-2022** to sign and complete the agreement. The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value **Rs.100/-** (Rupees One hundred only) and the cost of the stamp paper shall be borne by you.

Contd... P/2



P-2

आपके टेंडर के साथ प्राप्त धरोदर राशी रु. 3,534/- (रुपये तीन हजार पांच सौ चौतीस मात्र) ठेके के दस्तावेज से पृष्ठ 17 पर दी गई शर्त 1(A) के अनुसार जमानत राशी परिवर्तित कर दी गई है। कृपया इस पत्र के जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर जमानत राशी की बकाया रु. 14,959/- (रुपये चौदह हजार नौ सौ उनसठ मात्र) अदा की जाए अन्यथा निविदा दस्तावेज के कंडीशन 1(A) पेज संख्या 17 के अनुसार उक्त राशी उनके रनिंग बिल से कटौती की जाएगी।

The earnest money amount of **Rs. 3,534/-** (Rupees Three Thousand Five Hundred Thirty-Four only) received along with your tender will be treated and converted as part of security deposit as per clause 1(A) on page 17 of tender contract document. Please deposit **Rs. 14,959/-** (Rupees Fourteen Thousand Nine Hundred Fifty-Nine only) towards security deposit within 10 days from the date of issue of this letter, failing which the same will be deducted from your running bill as per condition 1(A) on page 17 of the contract document.

आपसे निवेदन है कि अनुबंध श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 197 0, अनुबंध श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) केंद्रीय नियम 197 1, केंद्र तथा राज्य सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन अवश्य करें।

You are requested to comply with the provisions of contract labour (Regulation and abolition) Act of 1970 and contract labour (Regulation & abolition) Central rules 1971 and minimum wages Act & rules thereof central and state Governments.

आपको निर्देश दिया जाता है कि आप तुरंत सहायक महा प्रबंधक (अभि-विद्युत) , भा.वि.प्रा , म.बी.बि. हवाईअड्डा, अगरतला से सम्पर्क करें वह आपको साईट सौंपने की व्यवस्था करेंगे।

You are also directed to contact Asst. Gen. Manager (Engg-E), AAI, MBB Airport, Agartala, immediately who will arrange to hand over the site to you.

कृपया नोट कर लें कि काम करने का अनुमत समय 03 (तीन) महीना है जो कि कार्य आदेश के जारी करने के दस (10) वें दिन से गिना जाएगा।

Please note that the time allowed for carrying out the work is **03 (Three) months**, which shall be reckoned from 10th day of issue of this order.

इस ठेके के संबंध में आगे का कोई भी पत्राचार प्रभासी-अभियंता को किया जाएगा।

Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Engineer-in-charge.

Contd... P/3



P-3

कृपया पावती भेजें और स्वीकृति प्रतीक के तौर पर संलग्नित पत्र की हस्ताक्षरित प्रति इस कार्यालय को अवश्य भेजें।

Please acknowledge the receipt and return the duplicate copy of this letter enclosed herewith after signing it to the undersigned as a token of acceptance.

भवदीय/ Yours faithfully,

संलग्न/Encl: Bill of Quantities

Pages-02

(सुधीर त्रिपाठी /Sudhir Tripathi)

उप महाप्रबंधक (अभि-विद्युत)/Dy.G.M.(Engg-E)

कृते तथा अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से

For and on behalf of Chairman,
Airports Authority of India.

प्रतिलिपी / Copy to : (Via e-mail)

1. महा प्रबंधक (अभि), भा.वि.प्रा., म.बी.बि. हवाईअड्डा अगरतला।
General Manager (Engg), AAI, M.B.B. Airport, Agartala.
2. विमानपत्तन निदेशक, भा.वि.प्रा., म.बी.बि. हवाईअड्डा अगरतला।
Airport Director, AAI, M.B.B. Airport, Agartala.
3. स. महा प्रबंधक (अभि-वि), भा.वि.प्रा., म.बी.बि. हवाईअड्डा अगरतला।
Asstt. General Manager (Engg.-E), AAI, M.B.B. Airport, Agartala.
4. सहायक महा प्रबंधक (वित्त), भा.वि.प्रा., म.बी.बि. हवाईअड्डा अगरतला।
Asstt. General Manager (F&A.), AAI, M.B.B. Airport, Agartala.
5. सहायक प्रबंधक (अभि-वि), भा.वि.प्रा., म.बी.बि. हवाईअड्डा अगरतला।
Asst. Manager (Engg.-E), AAI, M.B.B. Airport, Agartala.

(सुधीर त्रिपाठी /Sudhir Tripathi)

उप महाप्रबंधक (अभि-विद्युत)/Dy.G.M.(Engg-E)

BILL OF QUANTITIES

**Name of Work: Installation of Aviation Weather Observing System(AWOS) integrated RVR Instrument
M.B.B Airport, Agartala. (SH: Electrical Works)**

Item No.	Items of Work	Quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)
1.00	Supply of following sizes XLPE insulated and PVC sheathed aluminium conductor armoured power cable of 1.1KV grade conforming to IS 7098, Part-I 1988 with up to date amendments and confirming to technical specifications. (a) 4C x 16 Sq.mm	40.00	Mtr.	225.00	9000.00
2.00	Supplying and laying of following size DWC HDPE pipe ISI marked along with all accessories like socket, bend, couplers etc. conforming to IS 14930, Part II complete with fitting and cutting, jointing etc. direct in ground/concreate/all kinds of soil (75 cm below ground level) including excavation and refilling the trench but excluding sand cushioning and protective covering etc., complete as required. (a) 63 mm dia (OD-63 mm & ID-51 mm nominal)	40.00	Mtr.	205.00	8200.00
3.00	Supplying and making end termination with brass compression gland and aluminium lugs for following size of PVC insulated and PVC sheathed /XLPE aluminium conductor cable of 1.1 kV grade as required. (a) 4C x 16 Sq.mm (28mm)	4.00	Set	270.00	1080.00
4.00	SITC of 3KVA capacity UPS suitable for operation on 150 Volt to 280 single phase 50 Hz AC input supply and constant output of 230 volt AC near wave having 15 minuts back up capacity with shortcircuit, over load, battery deep discharge & overcharge protection and suitable for equipment application purposes.	1.00	Each	65500.00	65500.00
5.00	SITC of suitable size outdoor type power enclosure box (with IP 65 Protection) having angle iron mounting legs of 1.5 meter length and made out of 2mm thick CRCA sheet double door with locking arrangement, canopy and duly powder coated/epoxy painted and having following accessories and mountings. (a) 25 Amps FP MCCB (Breaking Capacity 25KA, icu=ics) - 01 No. (Incomer) (b) 16 Amps FP MCB - 01 No. (Outgoing) (c) 16 Amps DP MCB - 03 No. (Outgoing) (d) Digital Volt Meter (0 to 500 Volt) with selector Switch - 01 Set (e) RYB indicating Lamp - 01 Set (f) Control Fuses (Set of 3 Fuses) - 02 Sets.	1.00	Each	54700.00	54700.00

Item No.	Items of Work	Quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)
6.00	SITC of suitable size outdoor type power enclosure box (with IP 65 Protection) made out of 2mm thick CRCA sheet double door with locking arrangement, canopy and powder/epoxy coated painted with following accessories. (a) Power Distribution board with 04 Nos. of 5 Amps 3 pin Socket - 01 No. (b) Suitable compartment for installation of 3 KVA UPS - 01 No.	1.00	Each	45200.00	45200.00
7.00	SITC of Single phase 5-30A, Digital Energy meter with LCD display as per site condition complete as required.	1.00	Each	1250.00	1250.00

Total

184930.00

(In words: Rupees One Lakh Eighty Four Thousand Nine Hundred Thirty only)

(Sudhir Tripathi)

Dy. G. M. (Engg.-Elect)
AAI, MBB Airport, Agartala