

(पंजीकृत डाक)

संदर्भ: भा.वि.प्रा./रापु./अभि(सि)/स.म.प्र./पैड एरिया 7-9/2022/227-40

दिनांक:- 27.01.2023

सेवा में,

To,

मैसर्स अवधेश कंस्ट्रक्शन,  
220, ए.पी. कॉलोनी,  
गया, बिहार-823001

M/s Awadhesh Construction,  
220, A.P. Colony,  
Gaya, Bihar-823001

विषय: स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर में बे नंबर 7, 8 और 9 के पीछे वाहनों की आवाजाही के लिए पक्की जगह का निर्माण और अन्य संबंधित सिविल कार्य।

निविदा क्रमांक : 2022\_AAI\_135131\_1

Sub: Construction of paved area for vehicular manoeuvring at back of bay no. 7, 8 & 9 and Allied at S.V. Airport, Raipur.

Tender ID: - 2022\_AAI\_135131\_1

संदर्भ: आपकी ई-निविदा जो दिनांक 16.12.2022 को खोली गयी।

Ref: Your E-tender opened on 16.12.2022

महोदय/Sir,

- उपरोक्त कार्य के लिए आपकी मदद दर निविदा आपके द्वारा उद्धरित राशि रु. 40,87,952.00/- (रुपये चालीस लाख सत्तासी हजार नौ सौ बावन मात्र) जो कि अनुमानित लागत रु. 59,00,000/- (जी.एस.टी. छोड़कर) से 30.71% नीचे है, को अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से स्वीकार किया जाता है।

Your e-tender for the work mentioned above is hereby accepted on behalf of Chairman, Airports Authority of India, at the item rates quoted by you totaling to Rs 40,87,952.00/- (Rupees Forty Lakhs Eighty Seven Thousand Nine Hundred Fifty Two only) (Excluding GST) which is 30.71% Below the estimated cost put to tender of Rs. 59,00,000/- (Excluding GST).

- आपसे अनुरोध है कि कृपया दिनांक 22.02.2023 तक स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित रहकर संविदा करार तथा करार की कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें। यह संविदा करार 100/- रुपये (सौ रुपये मात्र) के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा, जिसका खर्च आपके द्वारा वहन किया जायेगा।

You are requested to attend the office of the undersigned at Swami Vivekananda Airport, Raipur by 22.02.2023 to sign and complete the contract agreement. The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value Rs. 100/- (Rupees One Hundred only) and the cost of the stamp paper shall be borne by you.

- आपके निविदा के साथ प्राप्त धरोहर राशि रुपये 1,18,000/- (रुपये एक लाख अठारह हजार मात्र) है। कृपया संविदा करार के पेज नंबर जी.सी.सी-16 पर धारा नं. 1A के अनुसार इस कार्यादेश के जारी होने के तिथि से 10 दिनों के भीतर जमानत जमा के रुपये 4,72,000/- (रुपये चार लाख बहत्तर हजार मात्र) इस कार्यालय में जमा कराये अन्यथा यह निविदा दस्तावेज के पेज नंबर जी.सी.सी-16 पर धारा नं. 1A के अनुसार काटा जायेगा।



## भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

The Earnest Money amount of Rs. 1,18,000/- (Rupees One Lakh Eighteen Thousand Only) received along with your tender. Please deposit Rs. 4,72,000/- (Rupees Four Lakhs Seventy Two Thousand Only) towards security deposit within 10 days from the date of issue of this letter failing which, the same will be deducted as per condition of Clause no. 1A at Page GCC-16 of tender document.

4. आपसे अनुरोध है कि संविदा करार के पेज नंबर जी.सी.सी-50 पर धारा नं. 19 के अनुसार आप ठेका श्रमिक (विनिमय एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के उपबंधों का अनुपालन करें, साथ ही ठेका श्रमिक (विनिमय एवं उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली 1971, बाल श्रम (निषेध एवं विनिमय) अधिनियम 1986, निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की हालत का विनिमय) अधिनियम 1996, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकरण अधिनियम 1996 तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिनियमों के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करेंगे।

You are requested to comply with the provision of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and Contract Labour (Regulation and Abolition) Central rules 1971, Child Labour (Prohibition & Regulation) Act 1986, Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act 1996, Building and other construction Workers Welfare Cess Act 1996 as specified in Clause no. 19 on Page no. 50 of GCC of tender and rules of Central and State Governments.

5. आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और ई.एस.आई. अधिनियम, 1948 (सभी संशोधनों सहित) एवं उस के अंतर्गत बनाये गये सभी नियमों एवं प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करेंगे तथा क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त द्वारा आबंटित पीएफ खाता कोड संख्या एवं ई.एस.आई. कॉर्पोरेशन द्वारा आबंटित ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन नंबर भी इस कार्यालय में जमा करायेंगे तथा पीएफ खाता कोड और ई.एस.आई. पंजीकरण काम के वास्तविक समापन तक वैध रहें।

You are also requested to comply with all the provision of the employees Provident Fund & Misc. Provision Act, 1952 and ESI Act, 1948 amended from time to time and rules framed there under and furnish the PF account code number allotted by Regional PF Commissioner and ESI Registration number allotted by ESI Corporation and continue to have valid PF account code and ESI registration number till actual completion of the work.

6. आपसे यह भी अनुरोध है कि आप प्रबंधक (अभि.-सि) से अविलम्ब संपर्क करें जो कि आपको साइट हस्तांतरित करने की व्यवस्था करेंगे।

You are also directed to contact Manager (Engg-C) immediately who will arrange to hand over the site to you.

7. कृपया ध्यान दें कि काम करने के लिए अनुमति देने का समय 04 (चार) महीने होगा और इस पत्र के जारी होने के बाद दसवें दिन से माना जायेगा।

Please note that the time allowed for carrying out the work shall be 04 (Four) months and same shall be reckoned from the 10th day after issue of this letter.

8. आगे से इस अनुबंध के संबंध में किसी प्रकार के पत्राचार को अधोहस्ताक्षरकर्ता/प्रभारी अभियंता को संबोधित किया जाना चाहिए।

Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Undersigned/Engineer-in-charge.

9. कृपया इस पत्र की प्राप्ति-सूचना और स्वीकृति के प्रतीक रूप में इस पत्र की दूसरी प्रति हस्ताक्षर करने के बाद अधोहस्ताक्षरकर्ता को वापस भेज दें।

Please acknowledge the receipt and return the duplicate copy of this letter after signing it to the undersigned as a token of acceptance.

भवदीय,

संलग्न: अनुसूची-अ

—Sd—


(विनय कुमार ताम्रकार)  
सहा. महाप्रबंधक (अभि.-सि)  
भा.वि.प्रा., एस.व्ही. हवाई अड्डा, रायपुर  
के लिए एवं तरफ से अध्यक्ष  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

**मूलप्रति में नही  
प्रतिलिपि:**

1. क्षेत्रीय कार्यापालक निदेशक, पू.क्षे., भा.वि.प्रा., ने.सु.च.बो.अं. हवाई अड्डा, कोलकाता-52।
2. महाप्रबंधक (अभि), पू.क्षे., भा.वि.प्रा., ने.सु.च.बो.अं. हवाई अड्डा, कोलकाता-52।
3. महाप्रबंधक (वित्त), पू.क्षे., भा.वि.प्रा., ने.सु.च.बो.अं. हवाई अड्डा, कोलकाता-52।
4. संयुक्त महाप्रबंधक (अभि-सि), पू.क्षे., भा.वि.प्रा., ने.सु.च.बो.अं. हवाई अड्डा कोलकाता-52।
5. सहायक महाप्रबंधक (सर्तकता), पू.क्षे., भा.वि.प्रा., ने.सु.च.बो.अं. हवाई अड्डा, कोलकाता-52।
6. सहायक श्रम आयुक्त (सी), डी-6, आदर्श सोसाइटी, सेक्टर-1, अवंती विहार, रायपुर।
7. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि कार्यालय, ब्लॉक-डी, स्कीम नं.-32, इंदिरा गांधी व्यावसायिक परिषद, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)-492004।

**प्रतिलिपि:**

1. विमानपत्तन निदेशक, भा.वि.प्रा., स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर।
2. उपमहाप्रबंधक (वित्त), भा.वि.प्रा., स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर।
3. सहायक महाप्रबंधक (अभि-सि)-I, भा.वि.प्रा., स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर।
4. सहायक महाप्रबंधक (अभि-वि), भा.वि.प्रा., स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर।
5. प्रबंधक (अभि-सि), भा.वि.प्रा., स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर।
6. कार्यालय प्रति।

  
27-01-2023

(विनय कुमार ताम्रकार)  
सहा. महाप्रबंधक (अभि.-सि)

## Schedule-A

Name of Work: Construction of paved area for vehicular manoeuvring at back of bay no. 7, 8 & 9 and Allied at S.V. Airport, Raipur.

| Sl.No | Description of Work / Item(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Units | No. of Qty | Rate    | Amount    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|-----------|
| 1     | Clearing grass and removal of the rubbish up to a distance of 50 m outside the periphery of the area cleared.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sqm   | 2087.00    | 7.00    | 14609.00  |
| 2     | Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m. All kinds of soil.                                                                          | Cum   | 71.00      | 85.00   | 6035.00   |
| 3     | Filling available excavated earth (excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundations etc. in layers not exceeding 20 cm in depth, consolidating each deposited layer by ramming and watering, lead up to 50 m and lift upto 1.5 m.                                                                                                                                                                                                                | cum   | 71.00      | 75.00   | 5325.00   |
| 4     | Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level :<br>1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)                                                                                                                                                 | cum   | 157.00     | 4450.00 | 698650.00 |
| 5     | Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level :<br>1:4:8 (1 Cement : 4 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size derived from natural sources)                                                                                                                                                 | cum   | 217.00     | 3900.00 | 846300.00 |
| 6     | Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement -All work up to plinth level :<br>1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)                                                                                                        | cum   | 8.00       | 4500.00 | 36000.00  |
| 7     | Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete upto plinth level.<br>Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more.                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1256.00    | 80.00   | 100480.00 |
| 8     | Reinforced cement concrete work in walls (any thickness), including attached pilasters, buttresses, plinth and string courses, fillets, columns, pillars, piers, abutments, posts and struts etc. up to floor five level, excluding cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement.<br>1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand(zone-III) derived from natural sources : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources) | Cum   | 9.00       | 4600.00 | 41400.00  |
| 9     | Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete above plinth level.<br>Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more.                                                                                                                                                                                                                                             | Kg    | 1413.00    | 81.00   | 114453.00 |
| 10    | Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for: Foundations, footings, bases of columns, etc. for mass concrete                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sqm   | 20.00      | 275.00  | 5500.00   |
| 11    | Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for: Walls (any thickness) including attached pilasters, butteresses, plinth and string courses etc.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sqm   | 88.00      | 350.00  | 30800.00  |
| 12    | Brick work with Fly Ash Bricks or class designation 5.0 in cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) in foundation and plinth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cum   | 13.00      | 4200.00 | 54600.00  |
| 13    | Brick work with clay flyash F.P.S. (non modular) brick of class designation 5.0 in superstructure above plinth level up to floor five level in :<br>Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)                                                                                                                                                                                                                                                          | Cum   | 9.00       | 4250.00 | 38250.00  |
| 14    | 15 mm cement plaster on the rough side of single or half brick wall of mix: 1 :6 (1 cement: 6 fine sand)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sqm   | 95.00      | 145.00  | 13775.00  |

*Wmacep*  
23.01.2023

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |        |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------|-------------------|
| 15 | Providing and laying 100mm thick factory made cement concrete interlocking paver block of M-50 grade made with strong vibratory compaction, of approved size, design & shape, laid in required colour and pattern over and including 50mm thick compacted bed of coarse sand, filling the joints with line sand etc. all complete as per the direction of Engineer-in-charge.                                                                                                   | sqm | 2087.00      | 825.00 | 1721775.00        |
| 16 | Excavating, supplying & Construction of sub-grade with approved material gravelly soil / Moorum (inclusive of royalty) obtained from borrow pits (outside airport premises) with all lifts & lead (upto 10km), transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of table No. 300-2 of motrh specification, minimum CBR value of 15% as per IS 2720 (part 16) as directed by Engineer-in-charge and as per particular specification. | cum | 960.00       | 375.00 | 360000.00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>Total</b> |        | <b>4087952.00</b> |

*Umceap*  
23-01-2023