भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

WORK ORDER

सं। सं: एएआई/सीबीआईए/इंजी (ई)/ एमवी पैनल बदलना /22-23/डब्ल्यू-26 दि: 17.02.2023
Ref. No: AAI/CBIA/ENGG (E)/ MV PANEL REPL./22-23/W-26 Date: 17.02.2023

To

BY SPEED POST

M/s. Kalki Electricals,
#94, 2nd Cross, S.T Bed layout,
Koramangala,
Bangalore-560 034.
Mail Id: kalki_electricals@yahoo.com

कार्य का नाम: सीसीआर हॉल में पुराने एमवी पैनल को बदलना। **Replacement of old MV panel in CCR hall.**

संदर्भ: निविदा आईडी- 2022_ एएआई_138195_2 / Ref: Tender ID- 2022_AAI_138195_2

प्रिय महोदय / **Dear Sir,**

1) उपर्युक्त कार्य के लिए आपका निविदा, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से आपके द्वारा की गई मद दरों कुल रु 8,74,400.00 प्लस लागू जीएसटी पर स्वीकार किया जाता है जो कि न्यायोचित लागत रु 9,31,017.00 से 6.08% कम है । Your E-tender for the above mentioned work is accepted on behalf of Chairman, Airports Authority of India at the item rates quoted by you totaling to **Rs.8,74,400.00 (Rupees Eight Lakhs Seventy Four Thousand Four Hundred Only) plus applicable GST** which is **6.08% below** the justified cost of **Rs. 9,31,017.00.**

2) संयुक्त महा प्रबंधक (इ-वि), भा.वि.प्रा, कोयंबत्तूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा इस कार्य के अभियंता प्रभारी होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप उन की कार्यालय में 27.02.2023 तक उपस्थित हों कर समझौते पर हस्ताक्षर करना है। अनुबंध समझौते को रु 100.00 (रुपए केवल सौ) के मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा और स्टांप पेपर की कीमत आपके द्वारा वहन की जाएगी। Jt. Gen. Manager (Engg-Elect), AAI, Coimbatore International Airport shall be the Engineer-in-Charge of the work. You are requested to attend the office of the Jt. Gen. Manager (Engg-Elect), AAI, Coimbatore Airport by **27.02.2023** to sign and complete the agreement. The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value of Rs. 100.00 (Rupees Hundred only) and the cost of the stamp paper shall be borne by you.

3) इस पत्र के जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर रू 87,440.00 सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में कृपया जमा करें जिसे विफल करते हुए, आपके चल रहे बिलों में उस को घटा दिया जाएगा। Please deposit Rs. 87,440.00 (Rupees Eighty Seven Thousand Four Hundred and Forty Only) as Security Deposit within 10 days from the date of issue of this letter, failing which, the same will be deducted from your running bills.

WORK ORDER

4) आपसे अनुरोध है कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम 1971 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के प्रावधानों का पालन करें। / You are requested to comply with the provision of contract labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and contract labour (Regulation and Abolition) Central Rules 1971 and minimum wages act and rules there of central and state Government.

5) आपको सहायक महाप्रबंधक (इ-वि), भा.वि.प्रा, कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से तुरंत संपर्क करने का भी निर्देश दिया जाता है, जो आपको साइट सौंपने की व्यवस्था करेंगे। कृपया ध्यान दें कि कार्य करने के लिए अनुमत समय 2 माह होगा, जिसकी गणना 27.02.2023 से की जाएगी। You are also directed to contact Asst.Gen.Manager (Engg.-Elect) AAI, Coimbatore International Airport immediately who will arrange to handover the site to you. Please note that the time allowed for carrying out the work shall be **2 Months**, which shall be reckoned from **27.02.2023.**

6) सभी अनुबंध के संबंध में अन्य पत्राचार के लिए संयुक्त महा प्रबंधक (इ-वि), भा.वि.प्रा कोयंबत्तूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा का संबोधन करें। / Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Jt.Gen.Manager (Engg-Elect), AAI, Coimbatore International Airport.

7) आपसे जीएसटी अधिनियम के अनुसार वैध जीएसटी चालान जमा करने का अनुरोध किया जाता है जिसमें जीएसटीआईएन का उल्लेख करते हुए, जीएसटी दरों को लागू करने और एएआई कोयंबटूर जीएसटी संख्या 33AAACA6412D1ZF का उल्लेख करने वाले बिलों को संसाधित करने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट विवरण का संकेत मिलता है।You are requested to submit the valid GST invoice as per GST act mentioning the GSTIN, indicating the GST rates applicable and input tax credit details if any processing the bills mentioning the AAI Coimbatore GST no.33AAACA6412D1ZF.

8) इस कार्य आदेश को एएआई/सीबीआईए/इंजी (ई)/ एमवी पैनल बदलना /22-23/डब्ल्यू-26 दि: 17.02.2023 को आवंटित किया गया है जो आपके द्वारा इस कार्य क्राम के संबंध में भावी पत्राचार के लिए उद्धृत किया जाएगा। This work order is allotted the number AAI/CBIA/ENGG (E)/ MV PANEL REPL./22-23/W-26 Date: 17.02.2023 which shall be quoted by you for all future correspondence in connection with this work order.

9) कृपया पावती भेजें। / Please acknowledge the receipt.

17/2/2023

संयुक्त महा प्रबंधक (इ-वि),
Jt. Gen. Manager (Engg-Elect),
भा.वि.प्रा, कोयंबत्तूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
AAI, Coimbatore International Airport.

अनुलग्नक/Encl: अनुसूची/Schedule 'A'.

Name of Work: Replacement of old MV panel in CCR hall.					
Tender ID: 2022_AAI_138195_2					
SCHEDULE OF WORK / ITEM(S)					
Sl.No	Description of Work / Item(s)	No.of Qty	Units	KALKI ELECTRICALS (GSTN-29AGGPD2370J1ZE)	
				Rate	Amount
1.00	Fabrication, SITC of floor mounting free standing Indoor MV Panel with single door arrangement made up of 14 SWG CRCA sheet with internal partitions, dust/vermin proof, totally enclosed, cubicle type, extensible on both sides suitable for operation at 433V, 3 phase, 4 wire, 50 Hz, AC system complete with all accessories, interconnections, earthing, powder coated painting, etc. as required and comprising of the following Incomers a) 400A, 50kA, 4P MCCB with Microprocessor based releases, RYB/ON/OFF/TRIP Indications, resin cast CT's with Digital multifunction meter and four locks two key mechanical interlocks - 4 Set. b) Aluminium bus bars of 400A capacity - 3 Set Outgoings a) 200A, 35KA, 4P MCCB with ON/OFF Indications - 4 Set b) 160A, 35KA, 4P MCCB with ON/OFF Indications - 5 Set c) 125A, 35KA, 4P MCCB with ON/OFF Indications - 5 Set d) 63A, 35KA, 4P MCCB with ON/OFF Indications - 7 Set	1.00	Job	810000.00	810000.00
2.00	Laying of one number PVC insulated and PVC sheathed/ XLPE power cable of 1.1 kV grade of following size in the existing RCC/ Hume/ Duct/ Metal pipe as required. Above 185 upto 400 sq.mm	90.00	Mtr	100.00	9000.00
3.00	Laying and fixing of one number PVC insulated and PVC sheathed / XLPE power cable of 1.1 kV grade of following size on cable tray as required. Above 185 upto 400 sq.mm	70.00	Mtr	100.00	7000.00
4.00	Supplying and making end termination with brass single compression gland and aluminium lugs for following size of PVC insulated and PVC sheathed/ XLPE aluminium conductor cable of 1.1 KV grade as required.				

KDevad

Sl.No	Description of Work / Item(s)	No.of Qty	Units	KALKI ELECTRICALS (GSTN-29AGGPD2370J1ZE)	
				Rate	Amount
4.10	3.5 C x 25sqmm	1.00	Set	400.00	400.00
4.20	3.5 C x 50sqmm	6.00	Set	500.00	3000.00
4.30	3.5 C x 70sqmm	7.00	Set	700.00	4900.00
4.40	3.5 C x 95sqmm	1.00	Set	1000.00	1000.00
4.50	3.5 C x 240sqmm	1.00	Set	2500.00	2500.00
4.60	3.5 C x 300sqmm	2.00	Set	3400.00	6800.00
5.00	Earthing with G.I. earth pipe 4.5 metre long, 40 mm dia including accessories, providing masonry enclosure with cover plate having locking arrangement and watering pipe etc. with charcoal/ coke and salt as required.	2.00	Job	11000.00	22000.00
6.00	Supplying and laying 25mm x 5mm G.I strip at 0.50 metre below ground as strip earth electrode, including connection/ terminating with G.I. nut, bolt, spring, washer etc. as required. (Jointing shall be done by overlapping and with 2 sets of G.I. nut bolt & spring washer spaced at 50mm)	15.00	Mtr	260.00	3900.00
7.00	Providing and fixing 25mm x 5mm G.I strip on surface or in recess for connections etc. as required.	15.00	Mtr	260.00	3900.00
	Total Amount in Rs.				**874400.00**

(Rupees Eight Lakhs Seventy Four Thousand Four Hundred Only) Plus applicable GST.

19/12/2023

Jt. Gen. Manager (Engg-Elect),

AAI, Coimbatore International Airport.

Signature Not Verified

Digitally signed by R Kasi
Date: 2023.10.26 15:53:59 IST
Location: eProcurement System for Central PSUs