



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
लीलाबाड़ी विमानक्षेत्र
विद्युत अभियांत्रिकी विभाग

सं. सं.: भाविप्रा/लीलाबाड़ी/स.म.प्र. (अभि.-वि.)/ ए.जी.एल/का.आ.-05/2022-23
Ref. No: AAI/LBR/AGM (E-E)/AGL/WO-05/2022-23/ 540

दिनांक: 17.03.2023
Dt. 17.03.2023

मेसर्स बालाजी इंजीनियरिंग,
फ्लैट नंबर 18, तीसरी मंजिल, क्वीन्स कैसल लक्ष्मी
नगर, 7वीं स्ट्रीट, नांगनल्लूर, चेन्नई-600061
Mob: 94447 21735 / 94448 61735
E-Mail: balajiengineering.rajesh@gmail.com /
balajiengineering71@gmail.com

M/s. Balaji Engineering,
Flat No. 18, 3rd Floor, Queen's Castle
Lakshmi Nagar, 7th Street, Nanganallaur,
Chennai-600061
Mob: 94447 21735 / 94448 61735
E-mail: balajiengineering.rajesh@gmail.com /
balajiengineering71@gmail.com

विषय :- "रिपेयर ऑफ ओल्ड एयरफील्ड लाइटिंग सर्किट्स ऑफ रनवे एंड एप्रोच एट लीलाबाड़ी एयरपोर्ट"

Subject: "Repair of old Airfield Lighting Circuits of Runway & Approach at Lilabari Airport."

संदर्भ: 1) निविदा क्र. 2023_AAI_143489_1 के संबंध में दिनांक 28.02.2023 को खोली गई आपकी वित्तीय निविदा।
Ref.: 1) Your financial bid opened on 28.02.2023 i.r.o. E-Tender No. 2023_AAI_143489_1

महोदय/Dear Sir,

- उल्लेखित कार्य हेतु आपकी ई-निविदा आपके द्वारा उद्धृत कुल रू. **43,49,450.00** (रू. तैंतालीस लाख उनतालीस हजार चार सौ पचास मात्र) जीएसटी रहित की नियत मद दर पर अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है, जो कि ई-निविदा की अनुमानित लागत रू. 42,36,362/- (रू. बयालीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ बासठ मात्र) जीएसटी रहित से **2.67% ऊपर** है।
Your E-Tender for the work mentioned above is hereby accepted on behalf of the Chairman, Airports Authority of India at the item rates quoted by you totaling to **43,49,450.00** (Rupees Forty Three Lakhs Forty Nine Thousand Four Hundred Fifty Only) (excluding GST) which is **2.67% above** the estimated cost put to tender of Rs. 42,36,362/- (excluding GST) (Rupees Forty Two Lakhs Thirty Six Thousand Three Hundred Sixty Two Only).
- सहा. महाप्रबंधक (अभि.-विद्युत), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लीलाबाड़ी विमानतल इस कार्य के इंजीनियरिंग प्रभारी होंगे। आपसे निवेदन है कि आप संविदा करार पर हस्ताक्षर करने एवं उसे पूरा करने हेतु **26.03.2023** तक सहा. महाप्रबंधक (अभि.-विद्युत), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लीलाबाड़ी विमानपत्तन के कार्यालय में उपस्थित हो। संविदा करार रू 100/- (सौ रुपये) के न्यायिकेतर (नॉन - ज्युडिशियल) स्टॉप पेपर पर बनाया जायगा तथा स्टॉप पेपर की लागत आपके द्वारा वहन की जाएगी।
Asstt. Gen. Manager (Engg.-Elect.), Airports Authority of India, Lilabari Airport, Lilabari shall be the Engineer-In-Charge of the work. You are requested to attend the office of the Asstt. Gen. Manager (Engg.-Elect.), Airports Authority of India, Lilabari Airport, Lilabari by **26.03.2023** to sign and complete the contract agreement. The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value Rs. **100/- (Rupees One Hundred only)** and the cost of the stamp paper shall be borne by you.

Contd...2

- 3- आपके निविदा के साथ प्राप्त रु. 84,727/- (रुपये चौरासी हजार सात सौ सत्ताईस मात्र) की अग्रिम धन राशि को संविदा दस्तावेज के पृष्ठ 17 एन आई टी पर दी गई 1(A) के अनुसार सुरक्षा जमा के हिस्से के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा। कृपया इस पत्र के जारी होने के 10 दिनों के अंदर शेष प्रतिभूति जमा के रूप में रु. 3,50,218/- (रुपये तीन लाख पचास हजार दो सौ अठारह मात्र) की राशि इस कार्यालय में जमा करा दें अन्यथा करारनामों की संविदा की सामान्य शर्त के पृष्ठ संख्या-17 पर दी गई शर्त 1ए के अनुसार उक्त राशि आपके बिल से काट ली जाएगी।

The earnest money amount of Rs. 84,727/- (Rupees Eighty Four Thousand Seven Hundred Twenty Seven only) received along with your tender has been converted as part of security deposit as per Clause no. 1(A) of GCC on page no. 17 of tender document. Please deposit Rs. 3,50,218/- (Rupees Three Lakhs Fifty Thousand Two Hundred Eighteen only) towards balance security deposit within 10 (Ten) days from the date of issue of this letter, failing which, the same will be deducted as per condition of Clause No. 1(A) at Page No. GCC-17 of the tender document.

- 4- आपसे अनुरोध है कि आप ठेका श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के उपबंधों एवं ठेका श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली 1971, बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, निर्माण श्रमिकों (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 जैसा कि निविदा की ठेका सामान्य शर्तों के पृष्ठ क्रं. 53 की शर्त 19 एवं केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियमों में निर्दिष्ट है का अनुपालन करें।

You are requested to comply with the provision of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules 1971, Child Labour (Prohibition & Regulation) Act 1986, Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act 1996, Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act 1996 as specified in Clause 19 on page no. 53 of GCC of tender and rules of Central and State Government.

- 5- आपको प्रबंधक (अभि.-विद्युत), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लीलाबाडी विमानतल से तत्काल संपर्क करने का भी निर्देश दिया जाता है। आपको कार्यस्थल (साइट) सौंपने का कार्य उनके द्वारा किया जाएगा।

You are also directed to contact Manager (Engg.-Elect.), AAI, Lilabari Airport immediately who will arrange to hand over the site to you.

- 6- कृपया नोट करे की कार्य पूरा करने के लिए आपको 04 (चार) माह (02 माह वर्षा के मिलाकर) का समय प्रदान किया जाता है। यह समय इस पत्र के जारी करने की तिथि के 10 वे दिन से माना जाएगा।

Please note that the time allowed for carrying out the work shall be 04 (Four) Months (including 02 months considered for rains) and the same shall be reckoned from 10th day of issue of this letter.

- 7- इस ठेके से संबंधित किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार के लिए सह. महाप्रबंधक (अभि.-विद्युत), भा.वि.प्रा., लीलाबाडी विमानतल को संबोधित करें।

Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Asstt. Gen. Manager (Engg.-Elect.), Airports Authority of India, Lilabari Airport, Lilabari, North Lakhimpur, Assam-787051.

- 8- कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें तथा इसके साथ अनुलग्न अनुप्रति पर हस्ताक्षर करके टोकन के प्रतिग्रहण के रूप में अधोहस्ताक्षरी को वापस भेज दें।

Please acknowledge the receipt and return the duplicate copy of this letter enclosed herewith after signing it to the undersigned as a token of acceptance.

- 9- यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी भाषा ही मान्य होगी।

In case any discrepancy is found between Hindi & English version, then English version will be taken as correct.

Yours Faithfully

Encls: Schedule of Quantities (Two Pages).

(नवीन कुमार मारवाह)/(Naveen Kumar Marwaha)

सह. महाप्रबंधक (अभि.-विद्युत)

Asst. Gen. Manager (Engg.-Elect.)

भा.वि.प्रा., लीलाबाडी विमानतल -787051

AAI, Lilabari Airport -787051.

कृते तथा ओर से, अध्यक्ष,

For and on behalf of Chairman,

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण.

Airports Authority of India

Contd...3

N.O.O

Copy to –

1. महाप्रबंधक (अभि०- विद्युत), भा. वि. प्रा., क्षेत्रीय मुख्यालय, उ.पू.क्षे, गुवाहाटी ।
2. महाप्रबंधक (वित्त), भा. वि. प्रा., क्षेत्रीय मुख्यालय, उ.पू.क्षे, गुवाहाटी ।
3. संयुक्त महाप्रबंधक (अभि.-विद्युत), भा. वि. प्रा., क्षेत्रीय मुख्यालय, उ.पू.क्षे, गुवाहाटी ।
4. सहा. महाप्रबंधक (वित्त), भा. वि. प्रा., क्षेत्रीय मुख्यालय, उ.पू.क्षे, गुवाहाटी ।
5. विमानपतन निदेशक, भा. वि. प्रा., लीलाबाडी एअरपोर्ट, लीलाबाडी ।
6. वरिष्ठ प्रबंधक (सतर्कता), भा. वि. प्रा., क्षेत्रीय मुख्यालय, उ.पू.क्षे, गुवाहाटी ।
7. प्रबंधक (अभि०-विद्युत), भा. वि. प्रा., लीलाबाडी एअरपोर्ट, लीलाबाडी ।
8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जी.एस. रोड, भांगागढ़, गुवाहाटी-781005
9. लेबर कमिश्नर (सेंट्रल), बिरुबरी, गुवाहाटी-781016
10. करारनामा ।
11. कार्यालय प्रति ।

[Signature]
17/03/2023

नवीन कुमार मारवाह / (Naveen Kumar Marwaha)

सहा. महाप्रबंधक (अभि.-विद्युत) / Asstt. Gen. Manager (Engg-Elect)

भा.वि.प्रा., लीलाबाडी विमानतल / AAI, Lilabari Airport.

Airports Authority of India
Electrical Engineering Wing
Lilabari Airport

SCHEDULE OF QUANTITIES

Name of work:- Repair of old Airfield Lighting circuits of Runway and Approach at Lilabari Airport.


Tender ID: 2023_AAI_143489_1

Sr. No.	Item Description	Qty	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1.00	Supply of following sizes 5 KV grade Dry type Plug and Receptacle Primary Connector Kit with field attachment suitable for 5 KV grade single core copper conductor, XLPE insulated PE outer sheathed unshielded cable,. complete as required and confirming to the technical specification. a) 16 sq. mm.	150.00	each	450.00	67,500.00
2.00	Supply of following sizes 5 KV grade Dry type Plug and Receptacle Primary Connector Kit with field attachment suitable for 5 KV grade single core copper conductor, XLPE insulated PE outer sheathed unshielded cable,. complete as required and confirming to the technical specification. (a) 6 sq mm	20.00	each	450.00	9,000.00
3.00	Supply of following size Anti Rodent Fire Retardant Permanantly lubricated HDPE (High density Polyethylene) Pipe alongwith necessary accessories with pulling rope fitted inside complete as required and as per the technical specifications etc. complete as required. OD 63 mm	5350.00	mtrs	300.00	16,05,000.00
4.00	Supply of following rating 5000V, 50 Hz series Isolating Transformers encapsulated in polyester resin, finally moulded in neoprene type rubber and with primary and secondary connections conforming to specification as required.				
4.01	200 Watt, 20A/6.6Amps	70.00	each	4500.00	3,15,000.00
4.02	45 Watts 20/6.6 Amps	20.00	each	4000.00	80,000.00
5.00	Making / cutting of approx 65 mm dia hole (1 nos) in each of the existing C.I. Transformer Housing Box of thickness upto 10 mm for entry/ exit of HDPE pipe of 63 mm Outer Dia as required (Location - Existing CI Transformer Housing Boxes are installed in Shoulder area of Runway made of Bitumin).	190.00	Job	3200.00	6,08,000.00
6.00	Laying of HDPE pipe of upto 63 mm OD, complete with accessories in the soil for GLF work upto 750 mm deep, connecting both/one end to existing chamber/CC collar/CI Housing box, including excavation, protective covering and back filling & making good the same as per site requirement.	4750.00	mtrs	150.00	7,12,500.00
7.00	Laying of HDPE pipe of upto 63 mm OD complete with accessories in the shoulder/ runway /taxiway of concrete / bitumin surface i/c machine cutting of runway/taxiway/ shoulder surface of width upto 110 mm and upto 200 mm deep and taking the excavated material out of the area within a lead upto 2 kms and refilling & making good the same by Cement Concrete of ratio 1:3:6 as per the site requirement.	1000.00	mtrs	500.00	5,00,000.00



Sr. No.	Item Description	Qty	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
8.00	Laying of HDPE Pipe of upto 63 mm OD complete with accessories in the existing cable duct / masonry trench etc. as required.	64.00	mtrs	50.00	3,200.00
9.00	Laying of 6 SWG dia G.I. wire on surface or in recess for loop earthing along with surface / recessed conduit / pipe / cable etc. as required.	6450.00	mtrs	25.00	1,61,250.00
10.00	Making connection of 5 KV grade single core copper conductor, XLPE insulated PE outer sheathed unshielded copper cable with dry type plug & receptacle i/c crimping & fixing, applying HT tape etc as well as checking continuity with the existing circuits etc. complete as required as per direction of E-I-C.	170.00	each	300.00	51,000.00
11.00	Laying of one number PVC insulated & PVC sheathed armoured / unarmoured aluminium / copper conductor AFL / Power cable of voltage grade upto 5 KV of size not exceeding 25 sq. mm. in the existing cable duct / masonry trench / RCC / HUME / METAL / GI / HDPE /DWC HDPE pipes etc. as required.	8000.00	mtrs	25.00	2,00,000.00
12.00	Identifying and Dismantling of old cable laid in existing masonry trench/ Duct / ground of size up to 25 Sq MM, upto 5 KV grade and returning to AAI store as per direction of E-I-C.	350.00	mtrs	20.00	7,000.00
13.00	Providing and laying in position cement concrete 1:3:6 (1 cement: 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate of 20 mm nominal size) as required.	5.00	cum	6000.00	30,000.00
TOTAL					43,49,450.00

(Rupees: Forty Three Lakhs Forty Nine Thousand Four Hundred Fifty Only)


 (Naveen Kumar Marwaha)
 Asstt. Gen. Manager (E-E)
 AAI, Lilabari Airport