

अवार्ड पत्र/Award Letter

Ref. No.: AAI/HIRASAR/ELE/JGM(E-E)/W.O.-01/2023-24

Date: 01.06.2023

ईमेल/द्रुतगामी डाक द्वारा /By EMAIL/SPEED POST

सेवा मे, To,

M/s. Premier Engineering Technics Pvt. Ltd,

Unit No.-6, New Sadguru Nanik Industrial Estate

Opp. W.E, Highway, Goregaon East, Mumbai.

Mob:9820417101

Email: info@premiertechnics.com, paresh@premiertechnics.com

कार्य का नाम: न्यू ग्रीनफील्ड हीरासर हवाई अड्डे राजकोट में इन्टरिम डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण - उप शीर्ष: आगमन करौसल कन्वेयर का एसआईटीसी ।

Name of Work: Construction of Interim Domestic Terminal Building at New Greenfield Airport Hirasar Rajkot- Sub Head: SITC of Arrival carousal conveyor.

संदर्भ : आपका दिनांक 16.05.2023 को खोला गया ई-टेंडर । टेंडर आई डी: 2023_भाविप्रा_152554_1

Ref: Your E-tender opened on 16.05.2023 for **Tender ID: 2023_AAI_152554_1**

महोदय/Dear Sir (s),

- 1) उपर उल्लेखित कार्य हेतु आपका ई-टेंडर अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से स्वीकृत किया जाता है, आपके द्वारा बताए गये मद मूल्यों पर आपकी टेंडर राशि, कुल **रु. 25,11,000/-** (एक्सक्लूडिंग जीएसटी) (रुपये पच्चीस लाख ग्यारह हजार मात्र) है, जो कि अनुमानित राशि **रु. 27,12,508/-** (एक्सक्लूडिंग जीएसटी), से **7.43%** कम है।
- 1) Your E-tender for the work mentioned above is hereby accepted on behalf of Chairman, Airports Authority of India at the item rates quoted by you totaling to **Rs.25,11,000/- (excluding GST)** (Rupees Twenty Five Lakh Eleven Thousand Only), which is **7.43% Below** the estimated cost put to tender of **Rs. 27,12,508/- (excluding GST)**.
- 2) **संयुक्त महाप्रबंधक (अभि-वि), भा.वि.प्रा., हीरासर एयरपोर्ट, राजकोट** इस कार्य के प्रभारी अभियंता होंगे । आपसे निवेदन है कि आप करारनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए दिनांक: **15.06.2023** तक संयुक्त महाप्रबंधक (अभि-वि), भा.वि.प्रा., हीरासर एयरपोर्ट, राजकोट के कार्यालय में उपस्थित हो तथा करारनामे को पूरा करें। ठेके का करारनामा 100/- रु (रुपये एक सौ मात्र) के नॉनजुडीशियल स्टैम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा, तथा स्टैम्प पेपर का खर्च आपके द्वारा उठाया जाएगा
- 2) **Joint General Manager (Engg.-E)**, AAI, Hirasar Airport, Rajkot shall be the **Engineer-in-charge** of the work. You are requested to attend the office of Joint General Manager (Engg.-E), AAI, Hirasar Airport, Rajkot, by **15.06.2023** to sign and complete the contract agreement. The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value **Rs.100/-** (Rupees One Hundred only) and the cost of the stamp paper shall be borne by you.

मं. अ. 01/06/23

- 3) आपके टेंडर के साथ बयाना राशि रु.54,250/- (रुपये चौवन हजार दो सौ पचास मात्र) अनुलग्नक दस्तावेज के पृष्ठ सं.15 पर दी गयी शर्त 1A के अनुसार जमानत राशि में परिवर्तन कर दी गयी है । कृपया इस पत्रके जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर जमानत राशि रु. **1,96,850/-** (रुपये एक लाख छियानवे हजार आठ सौ पचास मात्र) जमा करें। अन्यथा ठेके के दास्तावेज के पृष्ठ सं. 15 पर दी गई शर्त 1A के अनुसार काट ली जायेगी।
- 3) The earnest money amount of **Rs. 54,250/-** (Rupees Fifty-Four Thousand Two Hundred Fifty Only) received online with your tender will be treated and converted as part of security deposit as per Clause No.1A on page no.15 of contract document. Please Deposit **Rs. 1,96,850/-** (Rupees One Lakh Ninety Six Thousand Eight Hundred Fifty Only), towards Security Deposit within 10 days from the date of issue of this letter, failing which, the same will be deducted as per condition of clause no 1A at page no. 15 of contract document.
- 4) आपसे निवेदन है कि अनुबंध श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम 1997 बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, निर्माण श्रमिक (रोजगार का नियमन और सेवा कि शर्त) अधिनियम 1996, भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अनुसार निविदा जी सी सी और केंद्रीय और राज्य सरकार के भवन और निर्माण कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के पृष्ठ सं 47-48 पर खंड 19 में विनिर्दिष्ट है।
- 4) You are requested to comply with the Provisions of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act **1970** and Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules **1971** Child Labour (Prohibition & Regulation) Act 1986, Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act 1996, Building and other Construction Workers Welfare Cess Act 1996 as specified in Clause 19 on page no 47-48 of GCC of tender and rules of Central and State Government.
- 5) आपको निर्देश दिया जाता है कि आप तुरंत सहायक महाप्रबंधक (अभि-वि), भाविप्रा., हिरासर एयरपोर्ट, राजकोट से मिले, वह आपको साइट सौंपने की व्यवस्था करेंगे।
- 5) You are also directed to contact **Asst. General Manager (Engg-E)**, Airports Authority of India, Hirasar Airport, Rajkot immediately who will arrange to hand over the site to you.
- 6) कृपया नोट कर लें कि काम करने की अवधि **10 (सप्ताह)** है, जो कि कार्य आदेश जारी करने के बाद दस (10) दिन से गिना जायेगा ।
- 6) Please note that the time allowed for carrying out the work shall be **10 (Ten) Weeks**, which shall be reckoned after 10th day of issue of this order.
- 7) इस ठेके के संबंध में सभी पत्राचार प्रभारी अभियंता, को सम्बोधित किया जाये ।
- 7) Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Engineer-in-charge.
- 8) कृपया स्वीकृति के प्रतीक के रूप में इस पत्र के साथ संलग्न दूसरी प्रतिलिपी में हस्ताक्षर करने के बाद अधोहस्ताक्षरी को वापस करें।
- 8) Please acknowledge the receipt and return the duplicate copy of this letter enclosed herewith after signing it to the undersigned as a token of acceptance.

भवदीय/ Yours faithfully,

संयुक्त महाप्रबंधक (अभि.-वि.) / JGM (Engg.-E)
 श्री ए. जगदीश 01/06/23

भा.वि.प्रा., हिरासर एयरपोर्ट, राजकोट/AAI, Hirasar Airport, Rajkot.

कृते तथा ओर से, अध्यक्ष, भा.वि.प्रा./For and on behalf of Chairman, AAI

संलग्न/Encl: SOQ (Schedules of Quantities) / एस ओ क्यू

एस ओ क्यू/SOQ (Schedules of Quantities)

कार्य का नाम :- न्यू ग्रीनफील्ड हीरासर हवाई अड्डे राजकोट में इन्टरिम डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण - उप शीर्ष: आगमन करौसल कन्वेयर का एसआईटीसी।

NAME OF WORK :- Construction of Interim Domestic Terminal Building at New Greenfield Airport Hirasar Rajkot- Sub Head: SITC of Arrival carousal conveyor.

It. No.	Description of item	Unit	Qty	Rate	Amount
1	SITC of Heavy duty endless, race track type horizontal (flexible overlapping slot type) arrival carousal with all accessories, materials, protection devices, and soft starter mechanism ensuring smooth flow of baggage's. The system design shall be maintainance friendly. The baggage's shall be manually loaded in the break- up area and unloaded in the baggage claim area. Useful Length: 950mm, Height: 450 mm from finished floor level Loading Capacity: Normal live load rating shall be 35 Kgs per linear mtr. ,Speed: 24 – 30 mtrs. per minute. Slot & Slot Carrier: The overlapping slots shall be black in colour with smooth top. The material of slot shall be of PVC/ PU / Rubber of high quality made of 5 mm thickness. The black colour slot shall be flexible, antistatic and be flame retardant. The slot carrier support shall be 3.0 mm thick fabricated from MS sheet duly painted. Qty: 50 mtr	Job	1	2156000.00	2156000.00
2	Draught Curtain: SITC of Draught Curtain fabricated with 3 mm thick Nylon rubber of adequate size with staggered layers (neoprene material and arranged with each strip overlapping the adjacent strip by 50% giving an overall overlap (100%) shall be hanged from top of the opening with the suitable SS sheet covers.	Each	2	7500.00	15000.00
3	Rolling Shutter SITC of rolling shutters which shall be provided with suitable rated geared motor directly coupled to the shaft of the shutter. The drive motor shall be IE-3 with IP 55 protection. Fabricated from MS sheet of deep convex corrugations with side channel guides plate brackets. All MS shall be suitably painted / epoxy coated matching with side wall / frame colour and as approved by Engineer-In-charge. Rolling Shutters are required to be provided wherever the conveyors are entering the space within the terminal building as shown in the enclosed drawingUp & down movement of the rolling shutter shall be controlled by either limit switch or sensors. Interlock with conveyor motor starter so that the conveyor would start only when the shutter is in full open conditions. Down movement of the shutter could be done only with OFF switch of Conveyor System. Provision for manual operation of shutter with locking arrangement shall also be made with separate push buttons for up and down movements.	Each	2	90000.00	180000.00
4	Control panel for arrival carousal: SITC of control panel including cabling & accessories for cable management as per tender specifications	Job	1	160000.00	160000.00
	Total Rs.				2511000.00
	Say Rs (Ex. GST).				25,11,000.00
	Rupees Twenty Five Lakh Eleven Thousand Only				

- SR. J. J. J.
JGM/EE 01/06/23