न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED
(भारत सरकार का उद्यम)(A Government of India Enterprise)
रावतभाटा राजस्थान साइट Rawatbhata Rajasthan Site
डाक: अणुशक्ति, वाया:कोटा(राज.) PO:Anushakti–323303 Via:Kota (Raj.)
☎01475-242032, फैक्स: 01475-242357, ✉ nsmeena@npcil.co.in

सं. No. RR Site /C&MM-WG /CPT-A2887/2026/M/ 15 दिनांक Date: 10.03.2026

कार्यादेश WORK ORDER

प्रति To,
मेसर्स विजयवर्गीय इलेक्ट्रिकल्स
M/s VIJAYVARGIA ELECTRICALS
बाजार नं -1, रामगंजमंडी-326519,
BAZAR NO-1, RAMGANJMANDI-326519
कोटा राजस्थान
Kota Rajasthan
मोबाइल नं. Mobile- 9414192430
Email:-vijayvargiaelectricals@yahoo.co.in

W.O. No.	**64786**
SL CODE	**WOS-64786**
A/C CODE	74100
USI NO.	92240
CHARGE CODE	9802
CC CODE	646
MSME Registration	**Yes**
PAN NO.	ADUPS2227A
NAME	VIJAYVARGIA ELECTRICALS
GSTIN	08ADUPS2227A1ZI
GST Rate	18%
SAC Code	998717
Bank Account No.	61022226510
Bank & Branch	State Bank of India, Kherli
IFSC Code	SBIN0031652

कृपया ध्यान दें Kind Attention (SURESH CHANDRA VIJAYVARGIA सुरेश चन्द्र विजयवर्गीय)

विषय Subject	:		**"विक्रम नगर एवं सेंटाब कॉलोनियों के लिए 11KV ओवर हेड लाइन सहित मुख्य वितरण विद्युत प्रणाली उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग तथा आर आर साइट की अन्य कॉलोनियों में अन्य विविध कार्य|"** के लिए कार्य आदेश| **Work Order** for the work of **"**Supply, installation, testing & commissioning of main distribution electrical system components for Vikram Nagar & Sentab colonies including 11KV overhead line & other miscellaneous work at other RR site colonies."
संदर्भ Reference	:	1.	निविदा सं. Tender No. :- **NPC/RRS/90/2025/CPT-A2887**
	:	2.	आपका ई-निविदा प्रस्ताव सं. : 922916 दिनांक 04/11/2025 Your e-Tender Offer no. : 922916 Dtd. 04/11/2025
	:	3.	Our Letter No. NPCIL/RRS/C&MM-WG/2026/M/12 dtd. 05/03/2026 regarding submission of notarized photocopies of documents.

प्रिय महोदय Dear Sir,

1.0 आपको सूचित किया जाता है कि (अनुलग्नक-I) उपरोक्त संदर्भानुसार आपके द्वारा उत्तरवर्ती पत्रों के साथ प्रस्तुत की गई बोली को एनपीसीआईएल के लिए एवं की ओर से मात्राओं एवं दरों की अनुसूची में दर्शाई गई मदों की दरें तथा कुल सभी करों सहित **2,56,00,500/- (रु दो करोड़ छप्पन लाख पाँच सौ मात्र)** के मूल्य के लिए निविदा में सम्मिलित दरों को स्वीकार कर लिया गया है|

This is to inform you that the bid submitted by you along with subsequent letters as referred above has been accepted for and on behalf of NPCIL for the item rates as shown in the Schedule of Quantities and Rates (Annexure-1) covered by the tender for a total value of **₹ 2,56,00,500/- (Rupees Two Crore Fifty Six Lakh Five Hundred Only)** inclusive of all taxes

1.1 संविदा के प्रचलन के दौरान वस्तु एवं सेवा कर की दर में कोई भी परिवर्तन होने पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति/वसूली प्रयोज्य नियमों के अनुसार की जाएगी| Any variation in the rate of Goods & Service Tax during the currency of the contract shall be reimbursed/ recovered by the Corporation as per applicability on submission of documentary evidence.

2.0 <u>मात्रा एवं दरें Quantities & Rates (AHR)</u>: Not Applicable

3.0 <u>पूर्णता अवधि Completion Period</u>:

3.1 यह कार्य सभी अर्थों में कार्य आरंभ होने की तारीख से **18 (अठारह) कैलंडर माह** के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा| कार्य आरंभ होने की तारीख **23.03.2026**.

The work shall be completed in all respect within **<u>18 (Eighteen) Calendar Month</u>** from the date of commencement. The date of commencement will be reckoned **from 23.03.2026.**

3.2 वास्तविक कार्य प्रारम्भ होने की तारीख से ईएसआई/बीमा पॉलिसी ली जानी है| कार्य प्रारम्भ किए जाने की वास्तविक तारीख एवं विधिमान्य बीमा योजना के प्रभावी होने की तारीख के बीच के समय को बीमा योजना की अननुपलना माना जाएगा तथा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी|

ESI / Insurance policy is to be obtained from the date of actual commencement of work. The period between the date of actual commencement of work and effective date of valid insurance policy shall be treated as noncompliance of insurance policy and shall be governed accordingly.

3.3 समयबद्धता संविदा की आत्मा है तथा कार्य को कार्य की अनुसूची के अनुसार ही पूर्ण किया जाएगा|

The time shall be the essence of the contract & the work shall be completed as per the schedule of work.

4.0 <u>सुरक्षा जमा Security Deposit</u>:

4.1 सुरक्षा जमा राशि **<u>₹ 25,60,050</u>/- (रुपए पच्चीस लाख साठ हज़ार पचास मात्र)** अर्थात संविदा मूल्य की राशि का 10% होगी तथा जीसीसी के खंड सं. 4.2 के अनुसार नियंत्रित होगी |

Security Deposit shall be @ 10% of the Contract value i.e. **<u>₹ 25,60,050/- (Rupees Twenty Five Lakh Sixty Thousand Fifty Only)</u>** and shall be governed as per clause no. 4.2 of GCC.

4.2 सुरक्षा जमा की उपरोक्त की गई गणना को दो भागों में विभाजित किया जाएगा एवं तदनुसार प्रस्तुत किया जाएगा: Security Deposit as calculated above shall be split in following two parts and to be furnished accordingly:

a) जीसीसी के खंड सं. 4.2.3 के अनुसार, कार्यनिष्पादन गारंटी (अर्थात सुरक्षा जमा का 50%) **<u>12,80,025</u>/- (रुपए बारह लाख अस्सी हज़ार पच्चीस मात्र)** संविदा एवं सामाग्री प्रबंधन (वर्क्स ग्रुप) को निर्धारित प्रपत्र में जमा कराई जाएगी| एलओआई / कार्य आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर कार्यनिष्पादन गारंटी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इस कार्य आदेश को निरस्त समझा जाएगा|

As per clause no. 4.2.3 of GCC, performance guarantee (i.e. 50% of Security Deposit) ₹ **<u>12,80,025/- (Rupees Twelve Lakh Eighty Thousand Twenty Five Only)</u>** in the acceptable form shall be submitted to Contract & Material Management (Works Group). In case, performance guarantee is not submitted within the 30 days of issue of LOI /work order then this work order shall be liable towards cancellation.

b) प्रतिधारण राशि अर्थात सुरक्षा जमा (अर्थात सुरक्षा जमा का 50% जो <u>12,80,025</u>/- है) **(रुपए बारह लाख अस्सी हज़ार पच्चीस मात्र)** की वसूली आपके चालू बिल (Running Bills) में से की जाएगी। Retention money (i.e. 50% of Security Deposit amounting **₹ 12,80,025/- (Rupees Twelve Lakh Eighty Thousand Twenty Five Only)** shall be recovered from your Running Bills.

4.3 प्रतिधारण राशि की कटौती उपरोक्त गणना किए गए सुरक्षा जमा के 50% की वसूली होने तक किए गए कार्य के मूल्य से 6% की दर से चालू बिलों में से की जाएगी। सुरक्षा जमा की राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। Retention Money shall be deducted at the rate of 6% of the value of work done from Running Bills till the 50% of Security Deposit amount as calculated above, is recovered. Security deposit amount will not bear any interest.

4.4 सुरक्षा जमा का प्रतिदाय संविदा की समान्य शर्तों के खंड 4.3 के अनुसार नियंत्रित होगा। 12 (बारह) महीनों की "दोष देयता अवधि" (Defect Liability Period) (निविदा देस्तावेज के सेक्शन-I शिड्यूल-A के अनुसार) एनपीसीआईएल द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा। Refund of security deposit shall be governed by clause no. 4.3 of General Conditions of Contract. "Defect Liability Period" (as per Schedule-A of Section-I of tender document) of **12 (Twelve) months** will be effective from the date of completion as certified by the NPCIL.

5.0 भुगतान की शर्तें Payment Terms:

5.1 SOQR की मदों के लिए प्रगामी भुगतान (progressive payment) मासिक आधार पर निष्पादित किए गए कार्य तथा प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित किए जाने के अधीन के मानव संसाधन द्वारा मजदूरी भुगतान प्रमाणपत्र तथा निविदा सूचना के सेक्शन-III के अनुलग्नक-I के अनुसार जीएसटी इन्वोइस के साथ जीएसटी घोषणा प्रस्तुत करने पर चालू खाता बिलों (Running Account (RA) Bills) के माध्यम से अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाएगा।

The progressive payment for the item of SOQR shall be made on monthly basis for the work executed & accepted as certified by EIC as per approved rates through Running Account (RA) Bills on submission of labour payment certificate issued by HR and GST invoice along with GST declaration as per Annexure-I of Section -III of Tender-Notice.

5.2 निविदा सूचना के सेक्शन-A के लागू खंड के अनुसार जल प्रभार की कटौती आपके बिलों में से की जाएगी। Water charges as per relevant clause of Schedule-A of Tender-Notice will be deducted from your bills.

निविदा/संविदा की शर्तों के अनुसार प्रयोज्य प्रकार की अन्य वसूली जैसे दंड, किराया प्रभार, विद्युत प्रभार , यदि कोई हों, आदि भी संविदाकार के आर. ए. बिल में से की जाएगी।

Other recoveries if any, as per applicability such as penalty, hire charges, Electricity charges etc. shall also be made from Contractor's R.A. Bill as per Tender/Contract conditions.

5.3 स्त्रोत पर कारों की कटौती Taxes Deduction at Source:

<u>आय कर:</u> भारत सरकार/राज्य सरकार के विधिक निकायों द्वारा द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार प्रयोज्य।

<u>Income Tax:</u> As Applicable as per notification issued by the Statutory Body Govt. of India/State Govt. from time to time.

<u>वस्तु एवं सेवा कर:</u> भारत सरकार/राज्य सरकार के विधिक निकायों द्वारा द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार प्रयोज्य।

<u>Goods & Service Tax:</u> As Applicable as per notification issued by the Statutory Body Govt. of India/State Govt. from time to time.

कर: सीजीएसटी एवं एसजीएसटी अधिनियमों के "Anti-profiteering" प्रावधानों के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ता होने के नाते आपको न्यून कराधान तथा साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट पर मिलने वाले लाभ जैसे लाभों को अंतिम उपभोक्ता अर्थात एनपीसीआईएल को हस्तांतरित करने हैं।

Tax: Under "Anti-profiteering" provision of CGST & SGST Acts, being suppliers of Goods & Services, you are mandatorily required to pass on such benefits of lower taxation as well as benefits on input tax credit to the ultimate consumer i.e. NPCIL.

<u>प्रतिवर्ती प्रभार प्रक्रिया:</u> यह वर्तमान में प्रयोज्य नहीं है तथा कर विभाग को प्रयोज्य जीएसटी जमा करने/रियायत देने की पूरी ज़िम्मेदारी/देयता **मेसर्स विजयवर्गीय इलेक्ट्रिकल्स** की होगी|

<u>Reverse Charge Mechanism:</u> Presently not applicable and entire responsibility/liability of depositing/remitting the applicable GST to Tax Department will lies with **M/s VIJAYVARGIA ELECTRICALS**

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के आधार पर किसी अन्य कर की भी कटौती की जाएगी|

In addition to above, any other tax based on notification issued by Govt. of India/State Govt. from time to time shall also be deducted.

5.4 **<u>संविदा के अलग-अलग स्तरों पर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज निम्नानुसार हैं:</u>**

<u>Documents to be submitted by the bidder at different stages of contract are as follows:-</u>

A) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व Before commencement of work:

संविदाकार कार्य प्रारम्भ करने के पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रभारी अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करेगा|

The Contractor shall submit following documents to Engineer-in- Charge before commencements of work.

a. कार्य आदेश/एलओआई/संविदा आदेश/संस्तुति आदेश स्वीकृति पत्र. Work order / LOI / Contract Order / Sanction Order acceptance letter.

b. श्रमिक लाइसेन्स, यदि लागू हो, तो प्राप्त करने के लिए प्रधान नियोक्ता प्रमाणपत्र (फॉर्म-III) जारी किए जाने के लिए आवेदन|

Application for issue of Principal Employer's Certificate (Form-III) for getting a Labour license, if applicable.

c. BOCW अधिनियम तथा BOCW उपकर अधिनियम अधीन संविदाओं के लिए, संविदकरों को स्वयं को उक्त अधिनियम से तहत पंजीकृत करवाना होगा| इस पंजीकरण की प्रति प्रभारी अभियंता को प्रथम R.A. बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी|

For the Contracts covered under BOCW Act and BOCW Cess Act, the contractor must get themselves registered under the Act. The copy of registration shall be submitted to Engineer-in- Charge with first RA Bill.

d. प्रीमियम की रसीदों के साथ बीमा योजनाओं की मूल प्रतियाँ

Original Insurance Policies along with premium receipts

i. संविदा मूल्य का 10% राशि 50 लाख उच्चतम सीमा हेतु तृतीय पक्ष देयता बिमा|

Third Party Liability insurance for 10% of contract value subjected to maximum of Rs. 50 Lakh.

ii. ESI योजना के अधीन व्यक्तियों के नाम इंगित करता ESI देस्तावेज अथवा वर्क मैन मुआवजा नीति अथवा प्रयोज्यता के अनुसार दोनों|

ESI document indicating the names of persons covered under the ESI scheme OR Workmen Compensation Policy OR both as per the applicability.

iii. Contractor's All Risk Policy (CAR) for whole contract value.

e. संविदा की समान्य शर्तों के खंड सं. 4.2.3 के अनुसार कार्यनिष्पादन गारंटी

Performance guarantee as per clause 4.2.3 of General Conditions of Contract.

B) RA बिल के भुगतान के लिए For payment of the RA Bill,

संविदाकार प्रभारी अभियंता को प्रथम आरए बिल के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:

The contractor shall submit the following documents along with first RA bill to EIC.

a. श्रमिक लाइसेंस, जहां कहीं भी प्रयोज्य हो (केवल प्रथम आरए बिल के साथ)

Labour license wherever applicable (along with first RA Bill only).

b. जीएसटी अधिनियम के अनुसार जीएसटी पंजीकरण की प्रति (केवल प्रथम आरए बिल के साथ)

GST registration Copy as per GST Act (along with first RA Bill only).

c. जीएसटी के लिए घोषणा पत्र (अनुलग्नक-I) Declaration form for GST **(Annexure-I)**

d. साझा प्रतिष्ठान के मामले में साझेदारी के देस्तावेज तथा कंपनी के मामले में प्रतिनिधि का मुख्तारनामा (केवल प्रथम आरए बिल के साथ)

Partnership deed of firm in case of partnership firm or power of attorney of the representative in case of company (along with first RA Bill only).

e. भुगतान के लिए संविदाकार का बैंक खाते के विवरण (केवल प्रथम आरए बिल के साथ)

Bank account details of the contractor for payment (along with first RA Bill only).

f. PAN कार्ड की प्रति (केवल प्रथम आरए बिल के साथ)

Copy of PAN card (along with first RA Bill only).

g. केवल एक माह की अवधि वाले प्रथम चालू खाते बिल की स्थिति में मजदूरी भुगतान प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी|

In case first R.A. bill is for the duration of one month only then Labour payment certificate shall not be required.

h. पिछले माह में किये गए कार्य हेतु पिछले माह के R.A. बिल के लिए रा.रा.साईट के मा.सं. (कर्म सं)से विधिवत रूप से जारी पिछले से पिछले माह के मजदूरी भुगतान प्रमाण पत्र| (उदहारण के लिए मई माह की एलपीसी जून माह के बिल को जुलाई में जारी करने के लिय पर्याप्त होगी|

Labour Payment Certificate duly issued from HR (ER) Section of RR Site for the month of previous to previous month of RA Bill for the work done in previous month (for example LPC of May month shall be sufficient to release the bill of June in the month of July).

i. ESIC पंजीकरण के विवरण की प्रति

Copy of ESIC registration details.

j. तीन प्रतियों में टैक्स इन्वोइस/ई-इन्वोइस अथवा ई-इन्वोइस का वचनपत्र|

Tax invoice/e-invoice or undertaking of e-invoice in triplicate.

C) अंतिम बिल के भुगतान के लिए for payment of the Final Bill:

आरए बिलों के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया जाना है:

The following documents shall be submitted in addition to those required for RA bills:

a. संविदाकार द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं करने की घोषणा|

No claim declaration by the Contractor.

b. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के संबंध में संविदाकार द्वारा क्षतिपूर्ति|

Indemnification by the Contractor regarding compliance of EPF & MP Act, 1952.

c. बेबाकी प्रमाण पत्र, यदि कोई हो|

No dues certificates if any.

d. PMRPY योजना की वचनबद्धता हेतु हस्ताक्षरित अनुलग्रक-जी

Signed Annexure- G for PMRPY Scheme undertaking.

e. BOCW अधिनियम, 1996 की अनुपालना के संबंध में संविदाकार द्वारा क्षतिपूर्ति, यदि प्रयोज्य हो|

Indemnification by the Contractor regarding compliance of BOCW Act, 1996, if applicable.

f. वास्तविक समापन तिथि तक मानव संसाधन समूह से मजदूरी प्रमाण पत्र|

Wages certificate from HR section up to actual date of completion.

D) बोलीदाताओं द्वारा विधिक अपेक्षाओं की अनुपालना

Compliances by the bidders on statutory requirement:

a. **आरए बिल/अंतिम बिल RA Bill / Final Bill:**

संविदाकार को निरंतर अनुवीक्षण करना है | संविदाकार द्वारा संविदा की सामान्य शर्तों अथवा किसी अन्य संविदा दस्तावेज में उल्लिखित विधिक प्रावधानों की अनुपालना करने में असफल होने पर चालू लेखा बिलों/ अंतिम बिल को रोक लिया जाएगा |

The Contractor will be continuously monitored. Running Account Bills/ Final Bill of the Contractor will be withheld if they fail to comply with statutory provisions as mentioned in the General Conditions of Contract or any other contract document.

b. **निष्पादन बैंक गारंटी(पीबीजी)/सुरक्षा राशि(एसडी) जारी करना**

Release of Performance Bank Guarantee (PBG) / Security Deposit (SD) :

संविदाकार को प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित समस्त विधिक अनुपालना समेत संविदा के संतोषजनक कार्यपूर्णता के उपरांत पीबीजी एवं एसडी जारी की जाएगी|

Release of PBG & SD will be after the satisfactory completion of the Contract including all statutory compliances as certified by the Engineer-in-Charge.

6.0 संविदा मूल्य का समायोजन Contract Price Adjustment:

6.1 इस संविदा के लिए संविदा मूल्य के समायोजन की प्रयोज्यता जीसीसी के उपयुक्त नियम के अनुसार होगी| Applicability of Contract Price Adjustment for this contract will be as per relevant clause of GCC.

7.0 मजदूरी एवं संविदा श्रमिक अधिनियम Wages & Contract Labour Act:

7.1 आपको संविदा की सामान्य शर्तों के खंड सं. 5.4 के संविदा श्रमिक अधिनियम (नियमन एवं उन्मूलन), 1970 विविध प्रावधानों तथा इसके पश्चात समय-समय पर बनाए गए नियमों की अनुपलना करनी होगी| यदि आपके संगठन पर संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 लागू नहीं होता है तो, इसके लिए आप कार्य प्रारंभ करने के पहले प्रभारी अभियंता को सूचित करेंगे|

You shall comply with various provisions of the Contract Labour (Regulations and Abolition) Act 1970 of GCC Clause No. 5.4 and rules framed thereafter from time to time. In case the Contract Labour Act 1970 does not apply to your organization, you shall intimate to the Engineer-In-Charge of this work before commencement of the work.

इसके अतिरिक्त आपको नीचे वर्णित अन्य सभी प्रावधानों की पालना करनी होगी:

Further, you shall also comply with the provisions of all other applicable laws such as:

a) कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम-1948 अथवा वर्क मैन मुआवजा नीति (यदि सभी अथवा कुछ श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के तहत पात्र नहीं होते हैं तो सभी/शेष वर्क मैन के लिए श्रमिक मुआवजा नीति की आवश्यकता होगी| अर्हता निर्धारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना का संदर्भ लिया जाए)

Employees State Insurance (ESI) Act-1948 Or Workman Compensation Policy (if all or some of the workers are not covered under the Employees State Insurance Act. 1948, the Workman Compensation Policy will be required for all / remaining workmen/employees. Notification issued by Govt. of India under the Act may be referred for deciding the eligibility).

b) मजदूरी भुगतान अधिनियम The Payment of Wages Act-1936.

c) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम The Minimum Wages Act-1948.

d) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम-1952

The Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provision Act-1952.

e) भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन का नियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम-1996 (यदि प्रयोज्य हो)

The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act-1996 (if applicable).

f) अन्य प्रयोज्य श्रम कानून जो प्रधान नियोक्ता के रूप में किसी प्रकार के व्यय का उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं| ऐसी किसी परिस्थिति के उत्पन्न होने पर, एनपीसीआईएल के पास आपसे/आपके बिलों से उनकी वसूली करने का अधिकार है|

Other applicable labour laws which attract any liability to incur any expenditure as Principal Employer. If such situation arises, NPCIL is entitled to recover the same from you/your bills.

7.2 यदि इस कार्य के लिए 19 से अधिक श्रमिक नियोजित किए जाने हैं तो आपको प्रधान नियोक्ता का प्रमाणपत्र प्रपट करने के लिए अनुरोध करना होगा| कृपया ध्यान दें कि इस कार्य आदेश के जारी होने के 15 दिनों के भीतर आपको इस कार्य में नियोजित किए जाने वाले अधिकतम श्रमिकों के लिए क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त के पास श्रम अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करना होगा| आप संबंधित प्राधिकारियों से एक मान्य श्रम अनुज्ञापत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा इस कार्य आदेश में 20 अथवा अधिक श्रमिक नियोजित करने से पूर्व प्रभारी अभियंता को श्रम अनुज्ञापत्र प्रस्तुत करेंगे|

You will have to give request of Principal Employer's Certificate for obtaining labour license, if more than 19 numbers of workman are proposed to be employed for this work. Please note that, you have to apply for a labour license in the office of Assistant Labour Commissioner of the area within 15 days from the date of issue of this work order for maximum number of workers you have indicated to engage on the work. You shall ensure to obtain a valid labour license from the concerned authorities and submit labour license to Engineer-In-Charge before engagement of 20 or more workers in work order.

7.3 संविदाकार को अपने सभी श्रमिकों को आगे आने वाले माह के 7वें दिन अथवा उसके पहले बैंक के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करना होगा, अन्यथा एससीसी के भाग-I के श्रेणी I से श्रेणी IV के खंड सं. 19 के अनुसार दंड अधिरोपित किया जाएगा। संविदा श्रमिकों को राशि के अंतरण वाली बैंक द्वारा जारी बैंक स्टेटमेंट/ऑन लाइन द्वारा सृजित बैंक स्टेटमेंट निविदा दस्तावेज़ के भाग-III के लागू खंड के अनुसार कार्य प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

The contractor shall make the payment to all its labour on or before 7th day of succeeding month through bank, failing which penalty shall be imposed at the rate of as per Clause no. 19 category I to Category IV Part-I of SCC. Bank statement issued by bank/online system Generated Bank Statement having transferred the amount to the contract workers should be submitted to EIC of the work as per relevant clause of Section-III of Tender Documents.

7.4 संविदाकार को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में उल्लिखित एवं निविदा दस्तावेज़ में एससीसी के संबंधित खंड के अनुसार बोनस का भुगतान करना होगा।

The contractor shall have to make payment of Bonus as prescribed under the Payment of Bonus Act-1965 & as per relevant clause of SCC in Tender Documents.

7.5 निविदा दस्तावेज़ के एससीसी के संबंधित खंड के अनुसार कार्य प्रभारी अभियंता के पास ईएसआई में अंशदान के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

Document evidence of ESI contribution is to be submitted to EIC of work. As per relevant clause of SCC in Tender Documents.

8.0 <u>कार्य का निष्पादन Execution of work</u>:

कार्य को निविदा में उल्लिखित निबंधनों, शर्तों एवं विनिर्देशनों की सख़्ती से अनुपालना करते हुए सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के रूप में निष्पादित किया जाना चाहिए। आपको निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित अनुभाग की विशेष आवश्यकता (यदि कोई हों) के अनुसार पात्र अभियंताओं/पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करनी होगी तथा उन्हें बनाए रखना होगा। कार्य को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के लिए आप साइट एवं कार्य स्थल पर सभी आवश्यक मशीनरी तथा उपकरण एवं अन्य समग्रियाँ लाएंगे।

The work shall be carried out strictly in accordance with the terms, conditions and specifications stipulated in the tender and also in best workman like manner. You shall employ and maintain qualified engineers/supervisors as per Sectional Special Condition of Tender Documents (if any). You shall also bring to the site and place such machinery and equipments & other materials as are necessary for the satisfactory completion of work.

9.0 <u>प्रभारी अभियंता Engineer-In-Charge</u>:

श्री हिंद प्रकाश, वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (ईएमजी-ई) इस कार्य के प्रभारी अभियंता होंगे। आप प्रभारी अभियंता से परामर्श के उपरांत तत्काल कार्य आरम्भ हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे।

<u>Shri Hind Prakash, SO/F (EMG-E)</u> will be the Engineer-in-charge of this work. You may make necessary arrangement for commencing the work immediately in consultation with Engineer-In-Charge.

10.0 आपसे आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि के नाम सूचित करने का अनुरोध किया जाता है जो कि संविदा से जुड़े समस्त मामलों पर कार्य करेंगे एवं समुचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर विधिवत रूप से उनके नाम तैयार किया गया मुख़्तारनामा प्रस्तुत करना होगा।

You are requested to inform the name of your authorized representative who will deal with all matters relating to the contract and the Power of Attorney in his favour duly executed on stamped paper of an appropriate value shall be furnished.

11.0 संविदा के निष्पादन के दौरान एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने तक आप सर्व संबंधित को तृतीय पक्ष देयता सहित कार्य, संरचना, संपत्ति आदि को आपके कारण होने वाले किसी नुकसान, टूट-फूट अथवा कार्य में तोड़-फोड़ की क्षतिपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे, जिसका निर्धारण प्रभारी अभियंता द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

During the execution of the contract and until completion certificate is issued, you will be fully liable to compensate all concerned for any loss, damage or destruction of work, structure, property etc. including third party risk arising due to causes attributable to you which will be decided by the Engineer-in-Charge, whose decision in this regard will be final.

12.0 **<u>संरक्षा एवं साफ-सफाई Safety & Housekeeping:</u>**

संविदाकार को संविदा की सामान्य शर्तों के खंड सं. 5.6 तथा 21-प.ऊ.नि.बो. संरक्षा मार्गदर्शन के अनुसार सभी संरक्षा नियमों एवं विनियमों की अनुपालना करनी होगी। संविदाकार निविदा दस्तावेज़ के संबंधित खंडों एवं प्रक्रियाविधियों के अनुसार सभी संरक्षा एहतियातों, संरक्षा प्रशिक्षणों, संरक्षा अनुमतियों (औद्योगिक एवं रेडियोलॉजिकल) अनुपलना एवं क्रियान्वयन तथा संबन्धित कार्य क्षेत्र की उचित साफ-सफाई के लिए उत्तरदायी होगा।

Contractor has to comply all the safety rules & regulations as per GCC clause No. 5.6 and 21- AERB Safety guide. Contractor shall be responsible for the observance & implementation of all safety precautions, Safety Trainings, Safety permissions (Industrial / Radiological) and proper housekeeping of the respective working area as per procedures and as per relevant Clauses of Tender document.

13.0 **<u>करार Agreement:</u>**

अनुरोध है कि इस कार्यादेश के जारी होने के 30 दिनों के अन्दर करार तैयार करवाने के लिए रु 500/- का गैर न्यायिक स्टेम्प पेपर संविदा एवं सामाग्री प्रबंधन (वर्क्स समूह) में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। इस कार्यादेश के जारी होने की तिथि अथवा प्रथम चालू बिल के जारी होने की तिथि, जो भी पहले हो, के 60 दिवसों के भीतर एनपीसीआईएल एवं **मेसर्स विजयवर्गीय इलेक्ट्रिकल्स** के मध्य समस्त निबंधन एवं शर्तों को समाहित करते हुए एक औपचारिक करार निष्पादित किया जाएगा। औपचारिक समझौता निष्पादित किए जाने तक निविदा दस्तावेज में वर्णित निबंधन एवं शर्तों को कार्य आबंटित किए जाने तक हुए समस्त पत्राचार की विषयवस्तु के साथ पढ़ी जाएं एवं इस कार्यादेश की विषयवस्तु एनपीसीआईएल एवं **मेसर्स विजयवर्गीय इलेक्ट्रिकल्स** के मध्य बाध्यकारी संविदा बनेगी।

It is requested to submit a Non-Judicial Stamp paper of ₹ 500/- to Contract & Material Management (Works Group) office for preparation of agreement within 30 days of issue of this work order to prepare a formal agreement between NPCIL & **M/s VIJAYVARGIA ELECTRICALS** within 60 days from the date of issue of this work order or release of 1st RA bill, whichever is earlier. Till formal agreement is executed, the terms and conditions stipulated in the tender document read along with the contents of all correspondences exchanged till the award of work and the contents of this work order shall form a binding contract between NPCIL & **M/s VIJAYVARGIA ELECTRICALS**

14.0 **<u>समान्य General</u>** **:**

14.1 संविदा अवधि के दौरान किसी विवाद/शंका, जो कुछ भी होने पर, संविदाकार एवं एनपीसीआईएल के मध्य निविदा की सामान्य शर्ते बाध्यकारी होंगी। यह कार्यादेश संविदा की सामान्य शर्तों(जीसीसी) के खंडों द्वारा अधिशासित होंगे। अन्य समस्त निबंधन एवं शर्तें निविदा दस्तावेज के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

In case of any dispute/ confusion whatsoever it may be during the contract period, General Conditions of Contract of Tender shall be binding between the contractor and NPCIL. This work order will be governed by the clauses of the General condition of contract (GCC). All other terms and conditions will be applicable as per tender document.

15.0 आपसे इस कार्यादेश की पावती एवं स्वीकृति देने तथा प्रभारी अभियंता से परामर्श कर अनुसूची के अनुसार कार्य आरंभ करने का अनुरोध किया जाता है|

You are requested to acknowledge the receipt & acceptance of this work order and commence the work as per schedule in consultation with the Engineer-in-charge.

धन्यवाद Thanking you,

संलग्न: मात्राओं एवं दरों की अनूची (अनुलग्नक-I)

Encl: Schedule of Quantities & Rates (Annexure-I)

10/03/2026

(नौनिहाल सिंह मीणा Naunihal Singh Meena)

उप महाप्रबंधक सीएवंएमएम (कार्य समूह), आर.आर.साईट

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए एवं की ओर से

For & on behalf of the Nuclear Power Corporation of India Limited

NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Rawatbhata Rajasthan Site

Schedule Of Quantities And Rates

NPCIL

CoManas

Print Date: 10-Mar-2026

Name of Work: Supply, installation, testing & commissioning of main distribution electrical system components for Vikram Nagar & Sentab colonies including 11KV overhead line & other miscellaneous work at other RR site colonies.

WO / SOQR Number : 64786

Agency Name : M/s VIJAYVARGIA ELECTRICALS

Item No	Description	Unit	Quantity	Rate in ₹	Rebate in %	Amount in ₹
		Rate in Words				
Schedule : ESTATE MGMT. (ELECT):N						
1	Supply & Installation including testing & commissioning of double door type, outdoor, Main & sub-feeder distribution panel under item No. 1.1,1.2 & 1.3.					
1.1	Supply, testing & commissioning of double door, 3 phase 4 wire, 415V, 50Hz, main distribution panel out door type IP-54, main feeder panel made of 2mm thick CRCA / GP sheet and base frame ISMC -100. a) 1 No. 3 pole, 400Amp., 415V, 50Hz, minimum breaking capacity 35KA, MCCB having adjustable thermal release setting with terminal spreaders. b) 6 nos. 3 pole, 250 Amp, 415 V, 50 Hz, minimum breaking capacity 35KA, MCCB. Make of MCCBs: Schneider/ Legrand/L&T (LK)/ Crompton Greaves make. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Nos.	4	446250		17,85,000
		Rupees Four Lakh Forty Six Thousand Two Hundreds Fifty Only				
1.2	Supply, testing & commissioning of double door, 3 phase 4 wire, 415V, 50Hz, outdoor type distribution panel IP - 54, the sub feeder panel shall be made out of 2mm thick CRCA sheet and base frame ISMC -100. a) 1 No. 3 pole, 250Amp., 415 V, 50 Hz minimum breaking capacity 35KA, MCCB having adjustable thermal release setting with terminal spreaders. b) 7 nos. 3 pole, 100 Amp, 415 V, 50 Hz minimum breaking capacity 35KA, MCCB. Make of MCCBs: Schneider/ Legrand/L&T(LK)/ Crompton Greaves make. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Nos.	18	312000		56,16,000
		Rupees Three Lakh Twelve Thousand Only				
1.3	Installation of main & sub-feeder panel includes preparation of 2 Nos. of RCC foundations having size- 500x300x1000 mm with required reinforcement, cement, coarse and aggregates in the ratio of 1:3:6, smooth plastering work all around the foundations with cement mortar ratio 1:4, MS EP 8 mm thick 500x300mm with legs 300 mm long and water curing etc. complete as per direction of EIC and technical specification. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Nos.	22	6000		1,32,000
		Rupees Six Thousand Only				
2	Supply & Installation of ISI marked, 1.1 KV grade, PVC Insulated, Fire resistant sheathing, Aluminium Stranded Conductor, Steel Armoured (Galvanized flat steel strip) heavy duty power Cable PVC Sheathed cables confirm to IS: 1554 Part-I and laying in cable trenches/Hume pipes/GI pipes / on wall etc. The scope also includes removal of existing cable & deposit in sectional store etc. Cost of making trench and laying of GI pipes / Hume pipes have either been covered separately or already laid during construction of building/ road. Cable Make- Finolex / Polycab / Universal/ KEI / Havells/ NICCO/ RPG Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).					
2.01	Supply of 4 C x 10 sq. mm cable.	Metre	7000	150		10,50,000
		Rupees One Hundreds Fifty Only				
2.02	Supply of 4 C x 25 sq. mm cable.	Metre	1000	210		2,10,000
		Rupees Two Hundreds Ten Only				
2.03	Supply of 4 C x 35 sq. mm cable.	Metre	5500	270		14,85,000
		Rupees Two Hundreds Seventy Only				
2.04	Supply of 3.5 C x 150 sq. mm cable.	Metre	3500	780		27,30,000
		Rupees Seven Hundreds Eighty Only				
2.05	Supply of 3.5 C x 400 sq. mm cable.	Metre	1750	1935		33,86,250
		Rupees One Thousand Nine Hundreds Thirty Five Only				
2.06	Installation of 4 C x 10 sq. mm cable.	Metre	7000	20		1,40,000
		Rupees Twenty Only				
2.07	Installation of 4 C x 25 sq. mm cable.	Metre	1000	30		30,000
		Rupees Thirty Only				
2.08	Installation of 4 C x 35 sq. mm cable.	Metre	5500	40		2,20,000
		Rupees Forty Only				
2.09	Installation of 3.5 C x 150 sq. mm cable.	Metre	3500	50		1,75,000
		Rupees Fifty Only				
2.10	Installation of 3.5 C x 400 sq. mm cable.	Metre	1750	65		1,13,750
		Rupees Sixty Five Only				
3	Supply & Installation of heavy Gauge G.I. Saddle & base (Spacer) with screw for following sizes of PVC insulated Aluminium armoured cables. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).					
3.1	4C x 10 sq.mm	Nos.	500	10		5,000
		Rupees Ten Only				
3.2	4C x 25 sq.mm	Nos.	100	15		1,500
		Rupees Fifteen Only				
3.3	4C x 35 sq.mm	Nos.	100	25		2,500
		Rupees Twenty Five Only				
4	Termination and connection of PVC insulated stranded Aluminium armoured cable including supply of single compression nickel plated brass cable glands and crimping type aluminium lugs (Make- Dowells / Comet / SMI) Anti-oxidation compound and other consumables to complete the jobs in all respect. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).					
4.1	4 C x 10 sq. mm cable.	Nos.	400	250		1,00,000
		Rupees Two Hundreds Fifty Only				
4.2	4 C x 25 sq. mm cable.	Nos.	128	325		41,600
		Rupees Three Hundreds Twenty Five Only				

Name of Work: Supply, installation, testing & commissioning of main distribution electrical system components for Vikram Nagar & Sentab colonies including 11KV overhead line & other miscellaneous work at other RR site colonies.

WO / SOQR Number : 64786

Agency Name : M/s VIJAYVARGIA ELECTRICALS

Item No	Description	Unit	Quantity	Rate in ₹	Rebate in %	Amount in ₹ / Rate in Words
4.3	4 C x 35 sq. mm cable.	Nos.	252	350		88,200
						Rupees Three Hundreds Fifty Only
4.4	3.5 C x 150 sq. mm cable.	Nos.	46	1000		46,000
						Rupees One Thousand Only
4.5	3.5 C x 400 sq. mm cable.	Nos.	10	3000		30,000
						Rupees Three Thousand Only
5	Excavation for new cable trench in all types of soil (rocky, soft, road & PCC/RCC slab) of size up to 500-600 mm deep. X 300 mm wide. No payment will be made for excavation beyond above dimensions. Scope includes removal and re-fixing of inter locking tiles (if any) and back filling with selected excavated material, watering ramming & disposing off the surplus material as per direction of EIC. (Note- Blasting is not permitted). Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	CuM	1100	600		6,60,000
						Rupees Six Hundreds Only
6	Supply & Laying of fine river bed sand cushion 75 mm before laying and 75 mm after laying of the cable or as directed by EIC. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	CuM	270	2300		6,21,000
						Rupees Two Thousand Three Hundreds Only
7	Supply and placing of fully baked A-class standard clay bricks after laying cable and layers of sand. Sample of brick shall be approved by EIC. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Nos.	60000	10		6,00,000
						Rupees Ten Only
8	Supply and installation of G.I. flat for earthing of distribution panels & poles. Scope also include flat to be laid in ground 200 mm deep, (Excavation is under the scope of this item) full welding at joints by Lap /Tee/Cross type joints, Joint to be painted with 2 coats of red oxide primer and two coat of aluminium paint, Flat to be clamped on wall wherever required, @ 500mm interval with the help of GI clamps or as approved by EIC and connected at both ends using nut bolt spring and plain washer. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).					
8.1	25 x 3 mm G.I. flat.	Metre	6000	90		5,40,000
						Rupees Ninety Only
8.2	50 x 6 mm G.I. flat.	Metre	500	300		1,50,000
						Rupees Three Hundreds Only
9	Supply and installation of pipe earthing pit. Scope of this work covers excavation of earth pit, removal of surplus material, installation pipe earthing station with 40 mm dia medium gauge G.I. pipe and back filling with salt, charcoal and black soil as directed. Job also include measurement of earth resistance of each pit. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).					
9.1	Excavation (in all type of soil i.e. rocky, soft, hard) of earth pit 1.0 x1.0 x 1.7 to 2.0 M deep size. Blasting shall not be permitted.	CuM	100	1500		1,50,000
						Rupees One Thousand Five Hundreds Only
9.2	Supply of good quality black soil, filling in earth pit, watering & ramming as directed.	CuM	100	800		80,000
						Rupees Eight Hundreds Only
9.3	Supply of char-coal and filling in earth pit as directed.	Kg	2500	16		40,000
						Rupees Sixteen Only
9.4	Supply of good quality ungrinded salt and filling in earth pit as directed.	Kg	2500	11		27,500
						Rupees Eleven Only
9.5	Construction of Brick masonry (A-Class bricks) chamber 350 x 350 x 600mm (Inside clear) of wall thickness 230mm in cement mortar 1 : 4 with removable RCC precast slab of thickness not less than 75mm and plastering smooth 15 mm thick inside and outsider sides of chamber etc. complete in all respect as per EIC.	Nos.	50	2000		1,00,000
						Rupees Two Thousand Only
9.6	Supply and placing of 40 mm dia medium gauge G.I. Pipe 2.0-metre-long with 1 no. G.I. reducer 50mm to 40mm & perforation at maximum distance of 150 mm throughout the length (other detail as per technical specification of as per instruction of EIC).	Nos.	50	1000		50,000
						Rupees One Thousand Only
10	Making of Copping around the street light/ post top pole shall be made the size of 400mm dia and 450mm high above the ground level. Cement Concrete of 1:3:6 (1 Cement: 3 Coarse sand: 6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) and finishing with plaster to be done on the copping surface & curing. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Nos.	150	600		90,000
						Rupees Six Hundreds Only
11	Supply & installation of non-pressure NP2 class (light duty) 150 mm dia R.C. Hume pipe of 2-meter length having collar. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Metre	400	450		1,80,000
						Rupees Four Hundreds Fifty Only
12	Supply & installation of GI Junction Boxes for Street light poles. The JBs shall be fabricated from 1.6 mm thick sheet in the size of 275 x 275 x 150 mm deep in full welded construction. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Nos.	200	2500		5,00,000
						Rupees Two Thousand Five Hundreds Only
13	Rewinding of domestic & industrial type Single phase motors of ceiling fan / wall mounted fan, exhaust fan, desert cooler fan motor for burnt or defective winding and associated works. Material of winding must be copper. (For more details refer technical specification). Old burnt wire shall be retain by contractor etc. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).					
13.1	Up to 90Watt.	Nos.	1000	250		2,50,000
						Rupees Two Hundreds Fifty Only
13.2	Above 90W & up to 200Watt.	Nos.	150	500		75,000
						Rupees Five Hundreds Only
13.3	Supply and replacement of shaft & bush of desert cooler fan motor. Including associated maintenance.	Nos.	100	300		30,000
						Rupees Three Hundreds Only
13.4	Rewinding of fan motor 500W to 600W of Duct Mounted Air / Desert Cooler including supply & replacement of bush and bearing.	Nos.	6	1200		7,200
						Rupees One Thousand Two Hundreds Only
14	Supply & Installation of B class G.I. Pipe with accessories like bend of required radius, socket long radius bends where ever required & clamping. Make PRAKASH SURYA / JINDAL. The pipe shall be of following size. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).					
14.1	32mm	Metre	900	375		3,37,500
						Rupees Three Hundreds Seventy Five Only

CoManas

Name of Work: Supply, installation, testing & commissioning of main distribution electrical system components for Vikram Nagar & Sentab colonies including 11KV overhead line & other miscellaneous work at other RR site colonies.

WO / SOQR Number : 64786

Agency Name : M/s VIJAYVARGIA ELECTRICALS

Item No	Description	Unit	Quantity	Rate in ₹	Rebate in %	Amount in ₹
		Rate in Words				
14.2	50mm	Metre	100	560		56,000
		Rupees Five Hundreds Sixty Only				
15	Providing and laying 80mm thick factory made cement concrete interlocking pavers block of M-35 grade made by block making machine with strong vibratory compaction and of approved size and design / shape laid in required colour (Yellow, Red and other as directed) and pattern over and including 50mm thick compacted bed of course sand, filling the joints with coarse sand etc. all complete as per the direction of Engineer-in-charge. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	SqM	200	800		1,60,000
		Rupees Eight Hundreds Only				
16	Providing and laying cement concrete of 1:3:6 (1 Cement :3 Coarse sand : 6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) in pole pit, columns, etc. at all level including transporting of concrete to site of laying, shuttering, cost of finishing, curing etc. Complete as per direction of Engineer-in-charge. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	CuM	100	7000		7,00,000
		Rupees Seven Thousand Only				
17	Dismantling bituminous road for all thickness by mechanical means i.e. cutter including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 1000 metres lead as per direction of engineer-in-charge. The manual cutting of road at anywhere is not allowed. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Sqm	100	500		50,000
		Rupees Five Hundreds Only				
18	Supply, transportation and installation of ISMB-200, 10-Meter-long single poles including required cross arms suitable for mounting of insulators and earth wire, metallic caution boards, anti-climbing devices for 11 KV overhead line. Painting of pole with 2 coats of red oxide followed by 2 coats of aluminium paint and black enamel paint on 2.5 Mtr height of the pole from bottom. The work of shifting of existing 11KV line conductors, insulators on newly erected poles are under the scope of contractor. Excavation and concreting shall be paid in separate item. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Nos.	38	35000		13,30,000
		Rupees Thirty Five Thousand Only				
19	Supply & Installation of street light poles (Make - Bajaj / Wipro / Crompton Greaves) of 07 M high hot dip galvanised octagonal pole with top 70 mm A/F, bottom 130 mm A/F made up of 3 mm thick HT steel plate having a base plate of size 220x220x12mm thick, 1500mm Long single arm brackets made up of 48.3mm dia pipe. Bakelite sheet with 1 No., 6A, Single Pole C Curve, MCB (Make: Legrand / L&T/ Schnider) and 8-Way heavy duty terminal block for 4Cx16 sq.mm cable etc. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Nos.	25	15000		3,75,000
		Rupees Fifteen Thousand Only				
20	Construction of foundation for 07 M high hot dip galvanized octagonal pole including excavation, supply & installation of M20 x 700 'J' type EN8 grade foundation bolts with template for pole, reinforcement, shuttering cement concrete M20 grade, 63mm dia PVC pipe for cable entry etc. all complete as per foundations details of manufacturer. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Nos.	25	6000		1,50,000
		Rupees Six Thousand Only				
21	Supply and installation of street light fittings. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).					
21.1	Supply of 45W LED Street Light luminaries with high power LED, 220-240V AC operation. Die Cast Aluminum housing with UV stabilized prismatic acrylic / glass cover with minimum IP 65. The luminaries should be provided with in-built power unit & electronic driver. The luminaries should be so constructed to ensure that the gear & LED modules are replaceable, if required. The luminaries should be suitable for side entry with pole diameter of 35 mm to 60 mm. Minimum LED Efficacy > 80 Lm/W, Power Factor > 0.9, CRI > 70, Guarantee for 2 Years. Make:- Philipes / Bajaj / Wipro / CG.	Nos.	25	4000		1,00,000
		Rupees Four Thousand Only				
21.2	Installation of 45W LED street light luminieries including supply & installation 3 core x 1.5 sq mm PVC copper insulated copper cable are in the scope of the contractor.	Nos.	25	500		12,500
		Rupees Five Hundreds Only				
22	Supply & Installation of HT stay set having stay rod, anchor plate thimble, stay wire, stay clamp, turn buckle, 11Kv strain insulator etc. complete set. Excavation & concreting will be paid in separate item. (For more detail refer technical specification). Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Nos.	22	2000		44,000
		Rupees Two Thousand Only				
23	Supply and installation by stringing, sagging and binding of 8 SWG G.I. Conductors for earthing/guarding of HT overhead line. Including providing of cradle / cross formation of G.I. wire as per direction of EIC. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Metre	4200	35		1,47,000
		Rupees Thirty Five Only				
24	Supply, fabrication & installation of MS cross arms / brackets / frame / clamp / flat / structural shade/ GI nut bolt washer etc. work includes cutting, welding, bending, drilling, buffing along with painting of two coats of red oxide primer and two coats of aluminium paint on fabricated items as directed by EIC. (for steel mounting other than as give under item no. 18) Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	Kg	2000	200		4,00,000
		Rupees Two Hundreds Only				
25	Excavation of pole pit 1M x 1M x 1.6M to 1.7M deep in all types of ground substrata consisting of hard rock / fragmented rock / soft rock / ordinary soils / filled up ground / murrum requiring use of rock breaker, drilling, chiselling with mechanical / manual means etc. Note: For more details refer technical specification (section-V of tender).	CuM	100	2000		2,00,000
		Rupees Two Thousand Only				

Note: All Item Rates are considered to be in Indian Rupees unless otherwise explicitly specified and in wihcih case shall be always converted appropriately to arrive at the amount in Indian Rupees.

Work Order Total	₹ 2,56,00,500.00
Overall Rebate (%)	0
Work Order Value After Overall Rebate in Figure	₹ 2,56,00,500.00
Work Order Value After Overall Rebate in Words	Rupees Two Crore Fifty Six Lakh Five Hundreds Only

Signature Not Verified

Digitally signed by NAUNIHAL SINGH MEENA
Date: 2026.03.11 14:31:17 IST
Location: eProcurement System for Central PSUs